

Västös Strand



Teknisk beskrivning Hall Västös 1:21

Grundläggning

Betongplatta på mark med 300 mm cellplast. Vattengolvvärmeslingor gjuts in i betongen i bottenplattan.



Mellanbjälklag

Mellanbjälklag i trä 300 mm tjockt inkl golvmaterial, konstruktion i Kertobalkar.

Ytterväggar

Ytterväggar, 320 mm träkonstruktion med primärbärbverk med korsade reglar. Liggande slätspontad panel i sågad furu behandlad med järnvitriol.

Innerväggar

Innerväggar i trä. Väggar kläs med microlit och målas i NCS 0502-Y.

Yttertak

Yttertak i trä med isolering enligt a-handling täckt med tättsikt och trätrall.



Beläggningar

Terrass och uppfart beläggs med betongplattor. Terrasser på övriga våningsplan beläggs med trätrall.

Räcken

Räcken på terrasser av galvaniserat krenelerat nät med stomme av galvaniserat stål.

Trappor

Trappor ute: vagnstycken och trappsteg i furu behandlat med järnvitriol, lika fasad.

Trappor inne, konstruktion i furu, ytbehandling lika golv.



Fönster

Elite original, i trä, utsida målad i NCS S 5040-G 10Y, insida målad i NCS 0502-Y. Fönsterbänkar i ljusgrå kalksten

Plåtning

All plåtning utföres i varmförzinkad plåt.

Innerdörrar

Skjutdörrar lackerade i vitt.

Ytterdörrar

Ytterdörrar i trä, säkerhetsklass RC 3 målas i NCS SD 5040-G 10Y.



Innergolv

Rappgo, Furu Nordic vitvax.

Uppvärmning

Uppvärmning sker i respektive hus med egen frånluftvärmepump. Golvvärme i båda plan.



WC

Kakel. CC Höganäs White, 97x97mm.
Klinker CC Höganäs Grey, 97x97 mm
Handfat, 45 cm Duravit Vero
Tvättställsblandare FM Mattsson Siljan
Vägghängd wc, Duravit

Badrum

Kakel. CC Höganäs White, 97x97mm.
Klinker CC Höganäs Grey, 97x97 mm
Handfat 60 cm, Duravit Vero

Tvättställsblandare FM Mattsson Siljan
Vägghängd wc, Duravit
Duscharmatur, FM Mattsson, Siljan
Handdukstork, Smedbo
Tvättmaskin Siemens
Torktumlare Siemens

Kök

Ballingslöv eller likvärdigt, vitt
Rostfri diskbänk
Köksblandare FM Mattsson Siljan
Ugn: Siemens
Induktionshäll, Siemens
Diskmaskin, Siemens
Kyl och frys, Siemens
Fläkt, Fjäråskupan

Braskamin

Skal Hörby J.

