



Leveransdeklaration (MH-LD-20-TE) **2020-10-19**

Gäller för 1-planshus 107m² och 133m² Råda Askeslätt

TOTALENTREPRENAD - NYCKELFÄRDIGT

SCHAKT- & GRUND

Platta på mark med kantförstyvad armerad betong, cellplast och kantbalksform. Vattenburen golvvärme. Grundförstärkningar med kompensationsgrund med förstärkningar görs enligt grundritning.

Schakt för servisledningar av vvs, dagvatten, spillvatten, erforderliga takvattenledningar, el och tele.

TAK

17 mm råspontsluckor, underlagspapp, strö- och tegelläkt. Röda betongtakpannor MP 401.

Nockband som tätar och ventilerar. Avloppsluftare. Dubbel vindskiva. Takfotsbräda. Öppen takfot.

YTTERVÄGGAR – prefabricerade

22x147mm liggande och stående Sverigepanel, 28x70mm spikregel, 30mm klimatskiva, vind-duk, 45x170mm stående regelverk, 170mm isolering, plast, 45x45mm liggande regelverk, 45mm isolering, 11mm osb skiva och 13mm gipsskiva.

FÖNSTER

Traryd Genuin. Isolerruta (U-värde 1,0). Utåtgående vändbara fönster samt fasta fönster enligt husmodell. Fönster och fönsterdörrar är vitmålade. Vita fönsterplåtar. Insynsskyddade fönster i bad/wc.

PLÅT

Hängrännor, fotplåt, stuprör, fönsterbleck och vindskivebeslag, vita. Ventilationshuvar i standardfärg lika takpannorna, där så är möjligt.

INNERTAK

500 mm isolering av lösull. 400mm vid pulpettak. Innertak med diffusionsspärr, 28 x 70 mm glespanel och gipsplank. Innertak och taklist (hålkärslolist 15x56) vit.

INNERVÄGGAR

Regelstomme 70 mm, 11mm osb och 13 mm gipsskiva på varje sida. 45 mm isolering i samtliga innerväggar. Bärande innerväggar 95mm regelverk.

DÖRRAR

Entrédörr Nordan Linjalen CYD 838 G (klarglas), vit. Groventré Nordan Lejonet CYD 801, vit.

Dörrbeslag Hoppe 1140 Stockholm. Assa 2002 lås.

INNERDÖRRAR

Swedoor Easy GW, vit. Dörrhandtag Ibiza 1171 aluminium. Pluskarm med tätningslist. Trösklar i ek.

GOLV

Trägol Tarkett 13 mm Pure Ek Nature 3-stav lack. Till alla rum förutom våtutrymmen och entré.

LISTVERK

Släta sockellister och dörrfoder 12x56 mm och taklist hålkälslist 15x56 mm vitmålat.

Foderbildande fönstersmyg och fönsterbänkar i vitmålad MDF board. Fönsterbänkens djup är 200 mm.

KÖKS-, TVÄTT- OCH GARDEROBSINREDE

Vedum kökslucka Moa, F20 vit. Bänkskiva laminat. Diskbänk Horizon 815 DMF (underlimmad).

Fullutdragslådor, luckdämpare. Höjd 2250 mm.

Städskåp höjd 2100 mm och ett diskbänkskåp, lucka Vedum Elsa, F20 vit. Bänkskiva laminat. Flyttbara garderober (antal enligt husmodell) höjd 2100 mm, lucka Elsa, F20 vit.

VITVAROR

Siemens hushållsprodukter i vit färg. Induktionshäll, Inbygggnadsugn, Mikrovågsugn, Kylskåp, Frysskåp och Diskmaskin.

Takfläkt från Fjäråskupan.

Tvättmaskin och värmepumpstumlare från Siemens.

BADRUMSINREDE

Stora badrummet. Svedbergs Forma Square 80x45 vit, spegel 80 vit.

Lilla badrummet (standard i modell 133m² och tillval i modell 107m²). Forma Fjord 60x35 vit, spegel 60 vit.

Forsa hörndusch 90x90 Alu matt/klarglas. WC-stol.

BLANDARE

Köksblandare med avstängning för diskmaskin. Tvättbänksblandare med uttag för kallvattenanslutning till tvättmaskin. Tvättställsblandare. En utvändig självdränerande vattenkran (vattenutkastare).

VVS - UPPVÄRMNING OCH VENTILATIONSSYSTEM

Nibe 730 frånluftsvärmepump med återvinning. Vattenburen golvvärme. Ventilationsinjustering och obligatorisk ventilationskontroll ingår.

VVS-installationen görs enligt uppritade VVS-ritningar. Våtrumsarbetena följer BBV:s och GVK:s råd och anvisningar. Branschregler "Säker vatteninstallation" följs. Provtryckning, täthetskontroller, injustering och funktionskontroll ingår.

ELINSTALLATION

Enligt el-ritning.

Brandvarnare enligt gällande normer.

Gruppcentral med automatsäkringar, jordfelsbrytare och elmätare för värme- och varmvattenanläggning. Kompletta ringledningssystem.

Fasadmätarskåp

YTSKIKT INTERIÖR

Komplett invändig målning, vitt. Vit färg glans 20 på vägg i tvätttrum. Klinker på golv i tvätttrum. Kakel och klinker i våtutrymme med dusch. Rak kakelsättning och klinkerläggning. Arbetet utförs enligt BBV:s/GVK:s råd och anvisningar.

Prisklass: kakel upp till 200 kr/kvm inkl. moms. Prisklass: klinker upp till 300 kr/kvm inkl. moms.

Eventuella extrabeställningar (t.ex. annan storlek än standard, diagonalläggning, mönsterläggning, bård, dekorsättning, mosaik, Tapet i högre prisgrupp) ligger utanför Montagehus åtagande och faktureras direkt av kakelsättaren (UE) och målaren (UE).

SIDOBYGGNAD (carport/förråd)

Grund:

Platta på mark i förråd. Bärlager i carport

YTTERVÄGGAR – prefabricerade

22x147mm liggande och stående Sverigepanel, vind-duk 45x95mm stående regelverk, 28x120mm foder.

Ytterdörr slät vit.

TAK

Åstakstolar, 22mm råspontsluckor, underlagspapp och täckpapp.

PLÅT -vit

Vindskivebeslag, fotplåt, komplett takavvattningsystem.

ELINSTALLATION- sidobyggnad

Förberett för ytterbelysning.

1st uttag + 1st takuttag i förråd.

UTVÄNDIGT

Asfalt på uppfart samt i carport ingår.

Grå betongplattor läggs vid entré och uteplats lämnas grusad.

ALLMÄNT

Huset och carport/förråd kommer mellanstuket från fabrik, kompletteringsmålning görs på plats.

ALMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER

Material som inte uppräknas i denna leveransdeklaration ingår inte i leveransen. Rätten till konstruktionsändringar förbehålls. Produkter och material som utgår ur våra leverantörers sortiment ersätts med likvärdigt.

