


ANVISNINGAR

GRUNDLÄGGNINGEN UTFÖRS PÅ BEF. JORD, MORÄN. MAX. TILLÅTEN GRUNDPÅKÄNNING HAR BERÄKNATS ENL. SBN 1980 FÖR FAST LAGRAD FINSAND MED $n = 0,20 \text{ MPa / M.}$ MAX. UTNYTTJAD GRUNDPÅKÄNNING $\sigma_m = 0,07 \text{ MPa.}$ EV. Fyllning utförs med friktionsmaterial, som packas enl. SBN 1980 KAP 23.412. UNDER HELA SOLVET, KANTBALKAR OCH UTV. FROST-ISOLERING LÄGGES MIN. 150 MM DRÄNERANDE OCH KAPILLÄRBRYTANDE MATERIAL, SOM PACKAS.

BETONG: KANTBALKAR BTG II STD K 250
 GOLV BTG II STD K 300
 ARMERING: NÅT I GOLV NS 50, ÖVRIGT KS 40.
 BETONGGOLV: ENSKIKTSGOLV SOM VAKUUMSUGES OCH STÅLSLÄTTAS. FALL MOT GOLVRÄNNA ENL. SEKTIONER. KVALITETSKLASS C, TOLERANSKLASS 3 ENL. HUS-AMA 72. YTBEHANDLING: MORSES ONE COAT.
 RUNT BYGGNADEN LÄGGES $\phi 100$ DRÄN-RÖR, LÄGGES I FALL 1:200 MOT BRUNN, RENSBRUNNAR I HÖRN. STPR = STUPRÖRSANSLUTNING 100.
 INGJUTNINGSGODS FÖR ÖVERBYGGNADEN SE RITN. K3. GRUNDUNDERSÖKNING: SCANDIACONSULT, VÄXJÖ 1984-04-28.

ARBETET I HUVUDSAK UTFÖRT ENLIGT DENNA RITNING. 1985-01-22
 Per-Åke Janderström

REV	ANT	REVIDERINGEN AVSER	SIGN	DATUM
 Industriportar Lagringssystem Stålkonstruktioner Plåttak				
AB ENK ANDERSSONS BYGGNADSBYRÅ 333 00 SMÅLANDSSTENAR 14 031-34 40				
RITAD KONSTRUERAD AV GRÄNDAD AV EN 84005				
1984-02-01				
SKALA 1:50				
RITNINGSNAMN VÅGSTATION, MARKARYD GARAGE OCH FÖRRÅD GRUNDPLAN				
RITNINGSNUMMER K1				