



2 ST HE 100 A  
- 4950 FÖR  
VÄRMEPUMP

ANVISNINGAR:

- KONSTRUKTIONSKLASS 1.
- SKÄRKLASS SK 1
- SVETSKLASS SV 1.
- SKRUVFÖRBANDSKLASS S1.
- SKRUV B8 FZV.

BYGGNADEN STABILISERAS GENOM PLÅTDÄCKET I TAK SOM UTFORMAS SOM STYV SKIVA, SAMT VINDBÖCKAR I VÄGG. HÅLTÄGNING I PLÅTDÄCK FÅR EJ GÖRAS INNAN STABILISERINGEN HAR UNDERSÖKTS

INFÄSTNING AV PLÅTDÄCK PÅ TAK: SKJUTSPIK ENP 3-21 D12 1ST/VÄGDAL. 2 ST SKJUTSPIK/VÄGDAL I PLÅTSKÄRV I DE TVÅ YTTRE PLÅTARNA I LINJE A-D. LÅNGSKARVAR NITAS C 400 MED Ø 48 NIT.

ARBETET I HUVUDSAK UTFÖRT ENLIGT DENNA RITNING. 1985-01-22 Per Erik Andersson

A1 BALK FÖR VÄRMEPUMP		GSU	84005-23
REV	ANT	REVIDERINGEN AVSER	SIGN DATUM
VÄGSTATION MARKARYD GARAGE & FÖRÄD			
TAKPLAN			
INDUSTRIPORTER LÄGRINGSYSTEM EAB		SKÄRKLASSER STÅLKONSTRUKTIONER PLÅTHÅLLAR	
AB ERIK ANDERSSONS BYGGNADSMÅD 333 00 SMÅLANDSSTENAR Tel 0371 314 40			
RITAD KONSTRUERAD AV GRANSKAD AV		ARBETSNUMMER	
C-EJ		84005	
1984-02-21		KOD TYP FÖR	RITNINGSNUMMER
Per Erik Andersson			K5
		SKALA 1:10	REV A