

RUMSBESKRIVNING RADHUS, GRÖNKULLAGATAN 3

2022-04-14

FÖRKLARINGAR

G= Golv, ytskikt

S= Socklar

V= Väggar, ytskikt. Väggar målning eller tapeter

T= Tak, målning

Ö= Rumskompletteringar

Innerdörrar vita släta målade trädörrar med trycke typ Theofils Wells rostfritt stål.

Fönsterbänkar i kalksten typ Azul Valverde Atlantico

HALL PLAN 1

G: Klinker Svenska Kakel Mirage glocal 04 matt 30x30.

Ekparkett Tarkett Pure mattlackad 3-stavig, 14 mm, alternativt Kährs Ardenne mattlackad 3-stavig

S: Ekfanér

V: Betong och gips Målas, klass 1 NCS S 0500-N, glans 5

T: Betong och gips Målas, klass 1 NCS S 0500-N, glans 3

Ö: Skjutdörrsgarderober Elfa med trådhylla och klädstång, vid benämning L är del av inredning trådbackar, 1 st spegeldörr, i övrigt vita med aluminiumprofiler och anslagslister. Städ ska innehålla hylla, medicinskåp och slanghållare till dammsugare.

HALL PLAN 2

G: Ekparkett Tarkett Pure mattlackad 3-stavig, 14 mm, alternativt Kährs Ardenne mattlackad 3-stavig

S: Ekfanér

V: Betong och gips Målas, klass 1 NCS S 0500-N, glans 5

T: Betong och gips Målas, klass 1 NCS S 0500-N, glans 3

Ö: Garderober, Vedum Maja vit, i omfattning enligt A-ritning.

BAD PLAN 1

G: Svenska Kakel Mirage glocal 04 15x15 matt

S: -

V: Svenska Kakel 20x40 vit blank

T: Målas NCS 0500-N

Ö: Takhängd duschstång: JE Beslag Stabil 800 x 1000 mm

Duschblandare: Mora MMIX Showerkit

Kommod Vedum Free Form 615 soft vit med 230 V uttag i nedre lådan.

Spegel 600x1000 mm med dold infästning

Belysning i tak Westal Athena II plafond och ovan spegel Westal Aqua

Handdukstork med dold anslutning typ Svedbergs Bas vit 370x1420

Toalettstol Ifö Spira 6260, med mjuk sists.

Blandare Mora MMIX

Handdukskrokar Theofils Passe, RF borstat 2 st 1-krok och 1 st 4-krok

Toalettpappershållare Theofils Passe, RF borstat

Överskåp vid tvätt och tork, Vedum Maja vit

Torkstång vid tvätt och tork, Vitlackerat aluminiumrör monteras ca 2150 mm öfg.

Bänkskiva ovan tvätt och tork, 30 mm laminat 7487D Zeus Silver

Vitvaror:

Tvättmaskin Electrolux EW2F3048R9

Electrolux Torktumlare EW7H528P8

BAD PLAN 2

G: Svenska Kakel Mirage glocal 04 matt 15x15 grå, grå fog

S: -

V: Svenska Kakel 20x40 vit blank, med förskjutna fogar i "tegelförband", ljusgrå fog

T: Betong/ gips Målas, klass 1 NCS 0500-N, glans 5

Ö: Badkar: Svedbergs emaljbadkar med halvfront

Duschblandare: Mora MMIX Showerkit

Kommod Vedum Free Form 615 soft vit med 230 V uttag i nedre lådan.

Spegel 600x1000 mm med dold infästning

Belysning i tak Westal Athena II plafond och ovan spegel Westal Aqua

Handdukstork med dold anslutning typ Svedbergs Bas vit 370x1420

Toalettstol Ifö Spira 6260, med mjuk sists.

Blandare Mora MMIX

Handdukskrokar Theofils Passe, RF borstat 2 st 1-krok och 1 st 4-krok

Toalettpappershållare Theofils Passe, RF borstat

KÖK

G: Ekparkett Tarkett Pure mattlackad 3-stavig, 14 mm, alternativt Kährs Ardenne mattlackad 3-stavig

S: Ekfanér

V: Betong och gips Målas, klass 1 NCS S 0500-N, glans 5

Stänkskydd: Svenska Kakel 10x20 vit blank, med linjerande fogar, mörkgrå fog

T: Betong och gips Målas, klass 1 NCS S 0500-N, glans 3

Ö: Inredning: Köksinredning från Vedum

Kökslucka: Maja vit

Lådor som underskåp, modell: Classic fullutdrag

Handtag: 31016 rostfritt cc 128 mm

Bänkskiva: 30 mm laminat 7487D Zeus Silver

Diskbänk: Horizon 815, undermonterad

Källsorteringslåda i diskbänkskåp: Ängsö

Blandare: Mora MMIX

Vitvaror:

Electrolux induktionshäll HOI630MF, Electrolux Inbyggnadsugn CKC720V , Fläkt Franke 602-10 radhus 105 har frihängande kåpa rostfri Franke 792-10, Electrolux kyl KRS2DE39W , Electrolux Frys KUT5NE26W, Electrolux diskmaskin ESF7636RHW. Micro i högskåp KMFD264TEW alternativt i överskåp LMS2173EMW. Hällskydd, underlägg kyl, frys och disk.

Övrigt: Belysning under överskåp, hela bänkens längd: Hidealite Extend 75 + Jollydrivdon.

VARDAGSRUM

G: Ekparkett Tarkett Pure mattlackad 3-stavig, 14 mm, alternativt Kährs Ardenne mattlackad 3-stavig

S: Ekfanér

V: Betong och gips Målas, klass 1 NCS S 0500-N, glans 5

T: Betong och gips Målas, klass 1 NCS S 0500-N, glans 3

RUM

G: Ekparkett Tarkett Pure mattlackad 3-stavig, 14 mm, alternativt Kährs Ardenne mattlackad 3-stavig

S: Ekfanér

V: Betong och gips Målas, klass 1 NCS S 0500-N, glans 5

T: Betong och gips Målas, klass 1 NCS S 0500-N, glans 3

Ö: RUM 1: Skjutdörrsgarderöber Elfa med trådhylla och klädstång, vid benämning L är del av inredning trådbackar, vita med aluminiumprofiler och anslagslister.

RUM 2 och 3: Garderöber, Vedum Maja vit, i omfattning enligt A-ritning.

KLÄDKAMMARE

G: Ekparkett Tarkett Pure mattlackad 3-stavig, 14 mm, alternativt Kährs Ardenne mattlackad 3-stavig

S: Ekfanér

V: Betong och gips Målas, klass 1 NCS S 0500-N, glans 5

T: Betong och gips Målas, klass 1 NCS S 0500-N, glans 3

Ö: Inredning Elfa med trådhylla och klädstång

Belysning i tak alternativt på vägg, Westal Athena II plafond