

# RUMSBESKRIVNING RADHUS, GRÖNKULLAGATAN 7

2022-04-14

## FÖRKLARINGAR

G= Golv, ytskikt

S= Socklar

V= Väggar, ytskikt. Väggar målning eller tapeter

T= Tak, målning

Ö= Rumskompletteringar

Innerdörrar vita släta målade trädörrar med trycke typ Theofils Wells rostfritt stål.

Fönsterbänkar i kalksten typ Azul Valverde Atlantico

## HALL PLAN 1

**G:** Klinker Svenska Kakel Mirage glocal 04 matt 30x30.

Ekparkett Tarkett Pure mattlackad 3-stavig, 14 mm, alternativt Kährs Ardenne mattlackad 3-stavig

**S:** Ekfanér

**V:** Betong och gips      Målas, klass 1      NCS S 0500-N, glans 5

**T:** Betong och gips      Målas, klass 1      NCS S 0500-N, glans 3

**Ö:** Garderober, Vedum Maja vit, i omfattning enligt A-ritning.

Överskåp vid tvätt och tork, Vedum Maja vit

Bänkskiva ovan tvätt och tork, 30 mm laminat 7487D Zeus Silver

### Vitvaror:

Tvättmaskin Electrolux EW2F3048R9

Electrolux Torktumlare EW7H528P8

## HALL PLAN 2

**G:** Ekparkett Tarkett Pure mattlackad 3-stavig, 14 mm, alternativt Kährs Ardenne mattlackad 3-stavig

**S:** Ekfanér

**V:** Betong och gips      Målas, klass 1      NCS S 0500-N, glans 5

**T:** Betong och gips      Målas, klass 1      NCS S 0500-N, glans 3

**Ö:** Garderober, Vedum Maja vit, i omfattning enligt A-ritning.

## BAD PLAN 1

**G:** Svenska Kakel Mirage glocal 04 15x15 matt

**S:** -

**V:** Svenska Kakel 20x40 vit blank

**T:** Målas NCS 0500-N

**Ö:** Takhängd duschstång: JE Beslag Stabil 800 x 1000 mm

Duschblandare: Mora MMIX Showerkit

Kommod Vedum Free Form 615 soft vit med 230 V uttag i nedre lådan.

Spegel 600x1000 mm med dold infästning

Belysning i tak Westal Athena II plafond och ovan spegel Westal Aqua

Handdukstork med dold anslutning typ Svedbergs Bas vit 370x1420

Toalettstol Ifö Spira 6260, med mjuk sists.

Blandare Mora MMIX

Handdukskrokar Theofils Passe, RF borstat 2 st 1-krok och 1 st 4-krok

Toalettpappershållare Theofils Passe, RF borstat

## BAD PLAN 2

**G:** Svenska Kakel Mirage glocal 04 matt 15x15 grå, grå fog

**S:** -

**V:** Svenska Kakel 20x40 vit blank, med förskjutna fogar i "tegelförband", ljusgrå fog

**T:** Betong/ gips                      Målas, klass 1                      NCS 0500-N, glans 5

**Ö:** Badkar: Svedbergs emaljbadkar med halvfront

Duschblandare: Mora MMIX Showerkit

Kommod Vedum Free Form 615 soft vit med 230 V uttag i nedre lådan.

Spegel 600x1000 mm med dold infästning

Belysning i tak Westal Athena II plafond och ovan spegel Westal Aqua

Handdukstork med dold anslutning typ Svedbergs Bas vit 370x1420

Toalettstol Ifö Spira 6260, med mjuk sists.

Blandare Mora MMIX

Handdukskrokar Theofils Passe, RF borstat 2 st 1-krok och 1 st 4-krok

Toalettpappershållare Theofils Passe, RF borstat

## KÖK

**G:** Ekparkett Tarkett Pure mattlackad 3-stavig, 14 mm, alternativt Kährs Ardenne mattlackad 3-stavig

**S:** Ekfanér

**V:** Betong och gips      Målas, klass 1      NCS S 0500-N, glans 5

Stänkskydd: Svenska Kakel 10x20 vit blank, rak sättning, mörkgrå fog

**T:** Betong och gips      Målas, klass 1      NCS S 0500-N, glans 3

**Ö: Inredning:** Köksinredning från Vedum

Kökslucka: Maja vit

Lådor som underskåp, modell: Classic fullutdrag

Handtag: 31016 rostfritt cc 128 mm

Bänkskiva: 30 mm laminat 7487D Zeus Silver

Diskbänk: Horizon 815, undermonterad

Källsorteringslåda i diskbänkskåp: Ängsö

Blandare: Mora MMIX

### Vitvaror:

Electrolux induktionshäll HOI630MF, Electrolux Inbygggnadsugn CKC720V , Fläkt Franke 602-10 radhus 105 har frihängande kåpa rostfri Franke 792-10, Electrolux kyl KRS2DE39W , Electrolux Frys KUT5NE26W, Electrolux diskmaskin ESF7636RHW. Micro i högskåp KMFD264TEW alternativt i överskåp LMS2173EMW. Hällskydd, underlägg kyl, frys och disk.

**Övrigt:** Belysning under överskåp, hela bänkens längd: Hidealite Extend 75 + Jollydrivdon.

## VARDAGSRUM

**G:** Ekparkett Tarkett Pure mattlackad 3-stavig, 14 mm, alternativt Kährs Ardenne mattlackad 3-stavig

**S:** Ekfanér

**V:** Betong och gips      Målas, klass 1                      NCS S 0500-N, glans 5

**T:** Betong och gips      Målas, klass 1                      NCS S 0500-N, glans 3

## RUM

**G:** Ekparkett Tarkett Pure mattlackad 3-stavig, 14 mm, alternativt Kährs Ardenne mattlackad 3-stavig

**S:** Ekfanér

**V:** Betong och gips      Målas, klass 1                      NCS S 0500-N, glans 5

**T:** Betong och gips      Målas, klass 1                      NCS S 0500-N, glans 3

**Ö:** RUM 1: Skjutdörrsgarderob Elfa med trådhylla och klädstång, vid benämning L är del av inredning trådbackar, vita med aluminiumprofiler och anslagslister.

RUM 2 och 3: Garderob, Vedum Maja vit, i omfattning enligt A-ritning.

## KLÄDKAMMARE

**G:** Ekparkett Tarkett Pure mattlackad 3-stavig, 14 mm, alternativt Kährs Ardenne mattlackad 3-stavig

**S:** Ekfanér

**V:** Betong och gips      Målas, klass 1                      NCS S 0500-N, glans 5

**T:** Betong och gips      Målas, klass 1                      NCS S 0500-N, glans 3

**Ö:** Inredning Elfa med trådhylla och klädstång

Belysning i tak alternativt på vägg, Westal Athena II plafond