



Miljö- och stadsbyggnadsförv  
Egon Carlsson

## DELEGATIONSBESLUT

1 (2)

1999-01-21

Dnr 99.47

Lars Johansson  
Mästarbacken 149  
129 40 Hägersten

### Gryt 1:18, Ösmo, avloppsanläggning

Sökande: Lars Johansson.

Ansökan inkom: 1999- 01-20.

För fastigheten omfattas inte av detaljplan och ligger utanför kommunens verksamhetsområde.

Ansökan avser: WC och bad-disk och tvättvatten (BDT) avlopp.

Reningsanläggning: Slamavskiljare, fördelningsbrunn samt infiltration.

Förbesiktning utförd 1999-01-21. Markbeskaffenhet, jord, sten och morän.

### Beslut


Tillstånd till ansökan beviljas enligt hälsoskyddslagen under följande förutsättningar:

1. Slamavskiljarens våtvolymer skall uppgå till minst 2000 liter.
2. Slamavskiljaren skall vara utformad som en 3-kammarbrunn.
3. Slamavskiljaren får inte vara försedd med snabbkoppling.
4. Avloppsanläggningen skall utformas enligt miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens anvisningar och som infiltration. Infiltrationsytan skall överstiga 20 kvm. Dräneringsrör skall förläggas i botten på infiltrationen och anslutas till befintliga diken enligt överenskommelse vid förbesiktningen
5. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen skall i god tid minst två dagar före kallas till slutbesiktning för godkännande av anläggningen innan den tages i bruk. Vid besiktningen skall utomhus lagda ledningar och anordningar ligga i öppna rörgravar.
6. Kornfördelningsdiagram för anläggningen skall inges för godkännande innan materialet används.

Postadress	Besöksadress	Leveransadress	Telefon	Telefax	Bankgiro	Postgiro
149 81 NYNÄSHAMN	Stadshusplatsen 1	Floravägen 6	08-520 680 00 vx	Reception 08-520 102 40	620-0216 829-9158	63 45-3

7. Tillståndet är giltigt under förutsättning att arbetet med anläggningen påbörjas inom två år samt färdigställs inom fem år.
8. Avluftning för installationen skall dras ovan yttertak.
9. Den som utför arbetet skall vara insatt i ovan nämnda förutsättningar.
10. Relationsritningar skall inges.
11. Hänsyn skall tas till vattentäkter inom området så ingen olägenhet uppstår.

MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

  
Egon Carlsson  
VVS-inspektör

3.600,-