

HILDE HELENE NILSEN
HÄLLESTRAND KILARNE 1
45292 STRÖMSTAD

Till ägare av fastigheten Hällestrand 1:152 angående kontroll av fastighetens avloppsanläggning

Genomgång och inspektion

**Efter inspektion 2012-08-20 av fastighetens installationer för omhändertagande
av toalettavfall och BDT-vatten (Bad- Disk- och Tvättvatten) har miljö- och
hälsoskyddsavdelningen följande anmärkningar:**

- Slamavskiljaren har en volym om ca 3 m³ och den har 3 kammare. Utlopp saknar T-rör och befinner sig under ytan i slamavskiljaren. Något som vanligen ger en indikation på att något inte är som det skall. Antingen är grundvattnet såpass ytnära att det ger upphov till den förhöjda nivån i slamavskiljaren eller så har avsaknaden av ett T-rör gjort att slam försämrat flödet i det rör som sköter avrinningen från slamavskiljaren. Efter slamavskiljaren avleds avloppsvattnet ut i ängsmark (stenkista) eller vidare till bäck, bortanför ängsmarken, som mynnar i Dynekilen. På denna slamavskiljare bedöms även BDT-avloppet från Hällestrand 1:25 (enligt fastighetsägare till 1:25) vara påkopplat.
- Efterföljande reningssteg (reningssteg efter slamavskiljning) är bristfälligt/icke godkänt. Ingen rening av avloppsvattnet sker efter slamavskiljningen.

Miljö- och byggnämnden vill att ni sonderar möjligheten att åtgärda bristerna. Till er hjälp har ni bland annat Strömstad kommuns hemsida och dokumentet "små avloppsanläggningar i Strömstad kommun" samt www.avloppsguiden.se.

Att anlägga eller ändra en enskild avloppsanläggning kräver miljö- och byggnämndens tillstånd.

Observera att detta inte är ett föreläggande. Krav på att åtgärder genomförs kan dock komma att ställas inom en överskådlig tid.

Har Ni frågor eller synpunkter på innehållet i detta protokoll, kontakta undertecknad.

MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN

Kristian Seth
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
0725-019898
kristian.seth@stromstad.se