



- 22x170 TAKFOTSRÄDDA
- INSEKTSNÄT
- 22x120 VKS-PANEL
- 25x38 STÖD FÖR VINDAVLEDARE
- FULLSPIKAD

- YTTERVÄGG
- 22 PANEL
- 28 SPIKLÅKT
- 9 GNU
- 195 REGEL + ISOLERING
- PLASTFOLIE
- 45 LIGGANDE REGEL
- 45 ISOLERING
- 12 SPÅNSKIVA
- 13 GIPS

- MELLANBJÄLKLÄG
- 14,5+14,5+95 STENULL
- 4,5x220 BJÄLKAR
- ARMERAD PLASTFOLIE
- 28x70 GLESPANEL S300
- 13 GIPSPÄLANK

Ingenjörbyrå
Schultz
 Andra Hedäkersgatan 11, 511 58 Kinna
 eva-lotta.schultz@tefa.com

HANDLÄGGARE Eva-Lotta Schultz	Tel 0320-138 54 Fax 0320-357 03
RITAD AV EL Schultz	GRANSKAD AV 150903
DATUM 150903	ARBETSNUMMER 1502

REV	ANT	REVIDERINGEN AVSER	SIGN	DATUM

SEKTION TAK, ENBOSTADSHUS
 NYBYGGNAD AV EKONOMIBYGGNAD
 HULATORP HEDEN 2, MARKS KOMMUN
 HANNA ASI

SKALA A3=1:5	RITNINGNUMMER K04	REV
-----------------	----------------------	-----