



FÖRKLARINGAR

- GRÄNS FÖR ARBETSOMRÅDE, 2m UTANFÖR VERKLIG GRÄNS
- FASTIGHETSGRÄNS
- BELÄGGNINGSKANT
- NY HÖJD
- BEF HÖJD SOM BEVARAS
- BEF HÖJD SOM UTGÅR
- BETONGKANTSTEN, 0-VISNING MOT ÖVRE NIVÅ
- OCH 40mm VISNING VID RAMPER
- SÄRG AV TRÄ RUNT GUNGOR
- KÖRBANA ASFALT ENLIGT M-30-6-901
- PARKERING ASFALT 40mm ABT 8 70/100, 80mm BARLAGER 0-40, 300mm F-LAGER 0-90
- PLATTYTA ENLIGT PLAN OCH M-30-6-901
- BETONGPLATTA 350x350x70mm, 30mm STENMJÖL, 80mm B-LAGER 0-40, 220mm F-LAGER 0-90
- BETONGPLATTA 350x350x50mm, 30mm STENMJÖL, 170mm B-LAGER 0-40
- GRUSYTA, 50mm STENMJÖL, 80mm B-LAGER 0-40, 220mm F-LAGER 0-90
- GRÄSYTA, 100mm VÄXTJORD TYP B, GRÄSSÄDD
- ÄNGSYTA, FRÖSÄDD
- PLANTERINGSYTA 400mm VÄXTJORD TYP A
- 100mm BARKFLIS LAGGS SOM TÄCKNING
- BARKFLIS FALLUNDERLAG 400mm
- TRÄD ART ENLIGT VÄXTFÖRTECKNING
- VÄXTJORD 2000X2000X600mm, BARK 100mm
- RÄCKE 40mm RUNDSTÅL, VÄRMEGRÄ KULÖR
- INSPRINGNINGSSKYDD
- FLÄTVERKSSTÄNGSEL 12m HÖGT, VFZ
- PÅKÖRNINGSSKYDD P-PLATS
- SKÄRM VID UTEPLATSER OCH MELLAN UPPFARTER
- SKÄRM RUNT SOPTUNNOR
- TRAPPBLOK VID DÖRR, 20mm UNDER FG
- BELYSNING, ENLIGT E-633-1-00
- BRUNNAR ENLIGT LEDNINGSPÅN

UTRUSTNING

- A1 Hags Ekeby soffa
- A2 Hags Ekeby bord
- C Julgransfot Hags, med ellåda och topplöck
- D Tress Fotbollsmål
- E Hags Asterix lekhus
- F Lappset gungsfällning
- G Hags Fjädergunglek Yabber

VÄXTFÖRTECKNING

NR	ART	KVALITET C/C	ANTAL
TRÄD			
T1	Pinus sylvestris - tall	sol K 250-300	5
T2	Quercus rubra - rödek	4x ompl 18-20	4
T3	Sorbus intermedia - oxel	4x ompl 18-20	3
HÄCKAR			
B1	Carpinus betulus - avenbok	50-80 0,4m	890
B2	Ligustrum 'Atrovirens' - vinterliguster	50-80 0,4m	778
B3	Spiraea 'Grefsheim' brudspirea	häck C1 0,6m	53

ANMÄRKNINGAR

- A1 TRAFIKSTOLPE MED SKYLT "SKYMD SIKT KÖRFÖRSIKTIGT"
- A2 SKYLT PÅ STÖPPLANKA MED LAGENHETSNUMMER

ANVISNINGAR

RAMPER FÖRSES MED 40mm AVÄKNINGSSKYDD, RÄCKE OCH KONTRASTMARKERAS I TOPP OCH BOTTEN (MINST 0,4 NCS)

HÄNVISNINGAR

LEDNINGAR OCH BRUNNAR ENLIGT R-51-1-401

SEKTIONER ENLIGT M-30-6-901

ANTAL PARKERINGAR 97 st VARAV:
42 HUSHÅLL MED 2st BILPARKERINGAR VAR PÅ UPPFARTER
ELLER PÅ ALLMÄNNA PARKERINGAR MARKERADE M. SKYLT
UTÖVER DET FINNS 13 BILPARKERINGAR PÅ ALLMÄN MARK.
PARKERINGAR PÅ UPPFART KAN GÖRAS OM TILL RHP.
CYKELPLATSER ÄR EJ MARKERADE MEN PLATS FINNS
PÅ UPPFARTER MOT FÖRRÅDSHUS (4st PER HUSHÅLL)

KOORDINATSYSTEM: SWEREF 99 13 30
HÖJDSYSTEM: RH 2000

C	MATÄRSKÄP & FÖRRÅDSENTRE	2022-09-05	MN
B	UTBREDNING DIKE/TORRÖDAMM	2022-08-19	MN
A	SIKTTRIANGEL, BELYSNING, ANM	2022-06-23	MN

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
-----	-----	-----------------	-------	------

TRELLEBORGSHEM

BYGGHANDLING

NETZENS VÄG, SMYGEHAMN
NYBYGGNAD AV BOSTÄDER

UTFORMINGS- OCH NIVÅSÄTTNINGSPÅN

ed|ce

www.edce.se

UPPDAG NR		HANDLÄGGARE	
21014		MN	
DATUM		UPPDAGSANSVARIG	
2022-04-04		MN	
SKALA		RITNINGNUMMER	BET
A1 1400 A3 1800		M-30-1-101	C