

						Finns troligtvis en renslucka till kanalen ovan undertak likt de andra lägenheterna, inspektionslucka i tak för åtkomlighet är dock borttagen och renslucka ej åtkomlig. Renslucka på murstock i sovrum övermålad, troligtvis för ventilation, stigare ej rensbar. Bad: Aluminiumslang ca 30 cm in i kanal, slangen är trasig (hål) kommer ej in med rensverktyg. Fästram saknas.	2 2 2 2
1403	Hossein	10 Stigare ej åtkoml. För rensning. FF 1-3	10 Stigare ej åtkoml. För rensning. FF 1-3			Kök: Anslutningsslang mellan kanal och don, slangen är ihoptryckt samt har hål. Spirokanal ansluter till murad kanal, tätad med fogsikum. Fribläser i schakt ovan kolfilterfläkt, diffust uppmätt till ca.12 l/s i schaktet? Injustering ej möjlig. Fästram saknas. Badrum är samma kanal som kök. Tallriksventil i rummet är stängd, okänd funktion?	2 2 2 2 1

Lgh. nr	Namn	Kök	Bad	Wc	Övrigt	Notering	
1404	Korepov	15 FF 1-1	15			(Ej ombyggd, inspektionslucka i undertak samt renslucka finns kvar)	
1301	Eliasson	12/28 Spiskåpa Ej rensbar. FF 1-2	15 Ej rensbar FF 3-2			Kök: trasig och delvis ihoptryckt aluminiumslang från kåpa till murstock. Slang ej tät mot murstock, fribläser. Renslucka saknas, kanal ej rensbar. Spjäll i kåpa är slapt, stänger ej helt tätt, tjuter. Bad: Aluminiumslang från don till murstock ovan undertak. Slang går ej att rensa samt donram/fästram saknas. Inspektionslucka saknas samt troligtvis renslucka. Stigare ej rensbar.	2 2 2 2 2 2 2
1302	Bogren	Fel ventil 2 don 10+0 FF 1-4	12 FF 1-4			Kök: Fel ventil. Sitter tallriksventil, ska sitta kontrollventil för mekanisk frånluft. Fästram/donram saknas i både kök och bad vilket gör att det inte är tätt så det fribläser ovan undertak	2 2