



Materialbeskrivning

Brf Emblagård i Vikingstad

2021-11-17

KÖK

Skåpstommar:

Slitstark, rengörings- och miljövänligt direktlaminat på 16mm spånskiva.

Bakbeklädnad i 3 mm vitlackerad träfiberskiva. Till målade och fanerade delar levereras bakbeklädnad alltid målad eller med trästruktur. Framkanter i slitstarkt konstmaterial (ABS). Alla spånskivor är godkända enligt skandinaviska och tyska miljönormer.

Kortlingshöjder (c/c över färdigt golv): Överskåp i fullhöjd 2220mm, högskåp 1250mm och bänkskåp 790mm.
Djup (exkl. lucka): bänk/högskåp 565mm resp. väggskåp 330mm.

Luckor:

Utförande i modell Mono, tillverkad i 16mm skiva, lätt rundad kant. Fronten är lackerad i 4 lager slitstark vit matt lack. NCS S 0500-N.

Tillval Gryning: Lucka Base i Fenixlaminat Mörk sand

Bänkskivor:

30 mm bänkskiva i högtryckslaminat Design vit 537, ek framkant.

Tillval Gryning: Kulör Sandsten 631 med F32-kant. Stänkpanel lika bänkskiva 12mm och höjd 200mm.

Diskbänk:

Underlimmad ho Intra Horizon HZ815 DMF
Källsorteringslåda med 6 fraktioner för källsortering.

Lådor:

HTH Lyxlåda med fullutdrag samt mjukstängning.

Handtag:

Beslag Design knapp Brutus ek.

Tillval Gryning: Grepplist VH7 i rostfri finish.
Högskåp med handtag Shape 256mm

Passbitar och frisidor:

Lika lucka.

Takanslutning:

Lika lucka

Socklar:

Kulör lika lucka

Stomframkanter:

Lika lucka

Belysning:

LED-spot fräst i stommen inkl. dimbar driver.

Tillval Gryning: LED-grepplist i väggskåp inkl dimbar driver.

GARDEROBER

Garderober plan 1: J-garderober med lös sockel 2278mm.
Lucka Mono vit och handtag Shape 128mm

G= En hylla med klädstång
ST= En hylla, medicinskåp och slanghållare

TILLVAL Garderober Plan 2
Garderober lika som ovan.

TILLVAL Skjutdörrar med Inredning Plan 2, sovrum 2 och 3

Modell Limbus, vit slät dekor fyllning, aluram, fullhöjd.
Anslagslist vit 100x22mm.

Pelly trådinrede med vitt trä hyllplan samt klädstång

WC/TVÄTT

TILLVAL i Wc/Tvätt: 30 mm bänkskiva i högtryckslaminat Design vit 537, ek framkant. Monteras på vinklar o konsol.

Två väggskåp lika kök men utan belysning och takanslutning.

Tillval Gryning: Bänkskiva Vit Pine 605 med F32-kant.

Väggskåp Mono vit med click-push.



Bild 1. Bilden visar kök i basutförande. Vitvaror, golv och annat i bilden som inte tillhör kökssnickerierna kan avvika från verkligt utförande.



Bild 2. HTH-Kök i tillvalsutförande Gryning med lucka i Base Mörk Sand och LED-grepplist under väggskåpen. Vitvaror, golv och annat i bilden som inte tillhör kökssnickerierna kan avvika från verkligt utförande.



Bild 3. Kök i basutförande. Vitvaror kan avvika.



Bild 4. Tillval kök modell Gryning. Vitvaror kan avvika.



Bild 5. Tillval i Wc/Tvätt, bänkskiva och väggskåp i basutförande.



Bild 6. Tillval i Wc/Tvätt, bänkskiva och väggskåp i modell Gryning.