

IIIG2 31 58.

Länsstyrelsens i Gävleborgs län
resolution angående fastställelse av
ändring och utvidgning av byggnads-
planen för vissa områden av Färila
kyrkby i Färila kommun; efter anslag
given Gävle i landskansliet den 6
april 1959.

Genom resolution den 12 november 1954 har länsstyrelsen - med
visst undantag - fastställt byggnadsplan för Färila kyrkby i Färila
kommun samt genom särskilda resolutioner den 25 maj 1957 och den
16 juni 1958 viss ändring och utvidgning av byggnadsplanen.

Gävleborgskommunernas Arkitekt- och Byggnadskontor har på
uppdrag av byggnadsnämnden i kommunen hos länsstyrelsen anhållit
om fastställelse av ett av dem upprättat förslag till ändring och
utvidgning av byggnadsplanen för områden, omfattande väg nr 312
jämte vissa angränsande fastigheter i Färila kyrkby. Förslaget
har angivits å en i augusti 1958 upprättad karta med åtföljande
beskrivning, varjämte till förslaget fogats byggnadsplanebestämmel-
ser.

Förslaget har varit utställt för granskning.

Stämpel å res. kr 10:--
" " karta " 2:--
Summa kr 12:--.

Byggnadsnämnden i Färila kommun.


Länsarkitekten och överlantmätaren samt vägförvaltningen i länet ha i ärendet avgivit yttranden.

Länsstyrelsen har tagit ärendet i övervägande och fastställer härigenom föreliggande förslag till ändring och utvidgning av byggnadsplanen för Färila kyrkby jämte därtill hörande byggnadsplanebestämmelser.


Jämlikt 150 § tredje stycket byggnadslagen må klagan över detta länsstyrelsens beslut ej föras.

År och dag som ovan.

På länsstyrelsens vägnar:



Yngve Mattsson



Holger Sundberg

"Beskrivning tillhörande förslag till ändring samt utvidgning av byggnadsplanen för områden, omfattande väg nr 312 m.m. i Färila kyrkby, Färila kommun, Gävleborgs län. (Se en av Gävleborgskommunernas Arkitekt- och Byggnadskontor i augusti 1958 upprättad karta.)

Föreliggande byggnadsplaneförslag avser ändring samt utvidgning av gällande av K.B. den 12.11.1954, den 25.5.1957 samt den 16.6.1958 fastställda byggnadsplaner för Färila kyrkby för att möjliggöra ombyggnad av väg nr 312 genom samhället. Förslaget ansluter helt till av vägförvaltningen i Gävle den 9 april 1958 upprättat vägombyggnadsförslag. Vidare har i det byggnadskvarter, som omfattar fastigheterna Storbyn 5²⁸, 5³⁰ m.fl. föreslagits två nya utfartsvägar för vissa tomter utmed allmänna vägen. Dessa vägar, som redan delvis är utförda, medför att direkta utfarter kan undvikas på detta avsnitt av allmänna vägen.

Till förslaget hör bifogade byggnadsplanebestämmelser.

Upprättat av Gävleborgskommunernas Arkitekt- och Byggnadskontor i augusti 1958."

"Byggnadsplanebestämmelser tillhörande förslag till ändring

samt utvidgning av byggnadsplanen för områden, omfattande väg nr 312 m.m. i Färila kyrkby, Färila kommun, Gävleborgs län. (Se en av Gävleborgskommunernas Arkitekt- och Byggnadskontor i augusti 1958 upprättad karta.)

§ 1.

Byggnadsplaneområdets användning.

Mom. 1. Byggnadsmark.

- a) Med A betecknat område får användas endast för allmänt ändamål.
- b) Med B betecknat område får användas endast för bostadsändamål.
- c) Med BH betecknat område får användas endast för bostads- och handelsändamål.

Mom. 2. Specialområden.

- a) Med K betecknat område får användas endast för kyrkligt ändamål och för begravningsändamål.
- b) Med Kst betecknat område får användas endast för uppsättande av kyrkstallar.
- c) Med Tm betecknat område får användas endast för motortrafik-

ändamål och får bebyggas endast med för motortrafiken nödvändig kiosk eller stationsbyggnad.

§ 2.

Mark som icke får bebyggas.

Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas.

§ 3.

Särskilda föreskrifter angående områden för ledningar.

Å med u betecknat område får icke vidtagas anordningar, som hindrar framdragande eller underhåll av underjordiska allmänna ledningar.

§ 4.

Byggnadssätt.

Med F betecknat område får bebyggas endast med hus, som uppföras fristående.

§ 5.

Tomtplats storlek.

Å med F betecknat område får tomtplats icke givas mindre areal än 900 m².

§ 6.

Antal byggnader å tomtplats.

Å tomtplats, som omfattar med F betecknat område får endast en huvudbyggnad och ett uthus eller annan gårdsbyggnad uppföras.

§ 7.

Våningsantal samt byggnads höjd.

Mom. 1. Å med I eller II betecknat område får byggnad uppföras med respektive högst en och två våningar.

Mom. 2. Å med v betecknat område får utöver angivet våningsantal vind inredas.

Mom. 3. Å med I, Iv eller II betecknat område får byggnad icke uppföras till större höjd än respektive 4,4, 5,6 och 7,6 meter.

Upprättat av Gävleborgskommunernas Arkitekt- och Byggnadskontor i augusti 1958."