

ORDERNUMMER: 29490  
EMMA & MIKAEL BACKLUND  
EKSJÖHUS 2021-01-20 / LiW  
FÖRESLAGEN HÖJD PÅ FÄRDIGT GOLV  
ELLER SOCKEL KONTROLLERAS MED  
MYNDIGHETER SAMT PÅ BYGGPLATS

N=6610425

N=6610410

N=6610395

STENINGE  
1:77

E=138870

E=138885

STENINGE  
1:78

STEN-  
INGE  
1:79



STADSBYGGNADSKONTORET

Håkan Birgersson  
Kartingenjör  
08-591 260 00 vx  
geodata@sigtuna.se

Kartan upprättad av Geodataenheten 2020-11-10

# NYBYGGNADSKARTA TYP A

Fastighet: STENINGE 1:78  
Areal (enl Lantmäteriet): 958 kvm  
Skala: 1:200  
Originalformat: A3L

## KOORDINATSYSTEM

Plan: SWEREF 99 18 00      Höjd: RH2000

## PLANER

Nummer: 305      Laga kraft: 2015-01-27

För mer information om planbestämmelser se [www.sigtuna.se/detaljplaner](http://www.sigtuna.se/detaljplaner)

## UPPLYSNINGAR

Redovisning av rättigheter och bestämmelser kan vara ofullständig.

Före schaktning bör kontakt tas med el-, tele-, kabeltv-, fiberkabel- samt fjärrvärmeoperatör angående underjordiska ledningar.

## VATTEN OCH AVLOPP

| X               | Y          | Z                                          |
|-----------------|------------|--------------------------------------------|
| VFP 6610390.278 | 138885.363 | V32 VG +29,32                              |
| SFP 6610389.931 | 138884.846 | S110 VG +29,22      Dämningsnivå: +29,48   |
| DFP 6610389.425 | 138884.460 | D160 VG +29,83      Dämningsnivå: Marknivå |

Vattentryck 72 meters vattenpelare över nollplanet.

Ansökan om ny VA-anslutning ska skickas till Sigtuna Vatten och Renhållning. Blankett hittas på [www.sigtunavatten.se](http://www.sigtunavatten.se)  
Förbindelsepunkten ska franschaktas för höjd och lägeskontroll innan byggnation påbörjas.

## TECKENFÖRKLARING

- Fastighetsgräns
- Detaljplanegräns
- Användningsgräns
- Egenskapsgräns
- 0191-98/2.1 Rättighetsbeteckning
- Rättighetsgräns
- Staket
- Stödmur
- Häck, mittlinje
- Väggkant
- GC-väg
- Gränspunkt

- N=6000000 Koordinatkruss med N- och E-koordinat
- SIGTUNA 1:23 Fastighetsbeteckning
- +00,00 Markhöjd
- 00 1m höjdkurva från laserskanning 2015
- Byggnader, fasadlinjer resp. takliv
- Befintlig vattenledning
- Befintlig dagvattenledning
- Befintlig spillvattenledning
- F Förbindelsepunkt

