

GENERELL INFORMATION

MATERIAL OCH PRODUKTER SOM INTE FINNS UPPTAGET I TILLVERKNINGSORDER (TO) ELLER KONTRAKTSKRIVEN LEVERANSDEKLARATION (LD) LEVERERAS EJ AV FISKARHEDENVILLAN.

PLACERING AV PRODUKTER SOM PÅVERKAR VATTEN, AVLOPP, VENTILATION OCH IMKANAL KAN INTE ÄNDRAS EFTER SLUTSTÄMPLING.

OM FÖNSTER PLACERAS I RUM FÖR BAD/DUSCH, KAKLAS FÖNSTERSALNINGEN ALTERNATIV ANVÄNDS VÅTRUMSMATTA.

OM FÖNSTER PLACERAS VID BÄNKSIVA (KÖK/TVÄTT) OCH HAR LÄGRE BRÖSTNINGSHÖJD ÄN 1400 mm, KAKLAS FÖNSTERBÄNKEN.

OM FÖNSTER PLACERAS VID BÄNKSIVA (KÖK/TVÄTT) OCH HAR LÄGRE BRÖSTNINGSHÖJD ÄN 900 mm, BLIR DET EN SALNING BAKOM BÄNK.

INVÄNDIG TAKHÖJD I BASTU ÄR SOM STANDARD 2150 MM.

VINDSLUCKANS PLACERING ÄR ETT FÖRSLAG, DENNA KAN EJ PLACERAS I VÅTA UTRYMMEN (TVÄTT, RUM MED BAD ELLER DUSCH).

STORLEK PÅ EVENTUELL INKLÄDNAD FÖR VENTILATION BESTÄMS EFTER VENTILATIONSPROJEKTERING.

EVENTUELLT EXTRA PLÅTARBETE LÖSES PÅ PLATS AV LOKAL PLÅTSLAGARE.

FÖNSTER/FÖNSTERDÖRRAR MED GLAS LÄGRE ÄN 600 MM FRÅN GOLV/MARK LEVERERAS MED SÄKERHETSGLAS.

TAK- OCH SNÖSÄKERHET TILLKOMMER PÅ RITNING EFTER INSKICKAD BYGGLOVSHANDLINGSBESTÄLLNING.

STENHUS

HUSET LEVERERAS MED TRÄINNERVÄGGAR OCH STENINNERVÄGGAR.

OBSERVERA PUTSSKARV MELLAN TRÄYTTERVÄGG OCH STENYTTERVÄGG.

ÖVRIGT

BYGGNADSKLASS: BR3

FSH = FÖRESLAGEN SOCKELHÖJD

PROJEKTSPECIFIK INFORMATION

PRODUKTER
TRAPPAN ÄR PROJEKTERAD FÖR SOLID, 900 MM

INRITAD KAMIN ÄR CONTURA 556.

FÖNSTER MED MODULHÖJD HÖGRE ÄN 18M LEVERERAS MED FAST VERTIKAL GLASDELANDE POST.

PROJEKTSPECIFIK INFORMATION

KONSTRUKTION
SKIVBEKLÄDNAD: ENDAST HABITO

MELLANBJÄLKLAG: STANDARD 220

BALKONGEN PROJEKTERAS ÖPPEN.

HÖJD ÖVERKANT FÖNSTER:
ENTRÉPLAN: 2100
PLAN 2: 2100
VID AVVIKELSE ANGES BRÖSTNINGSHÖJD PÅ PLANRITNING.

PROJEKTSPECIFIK INFORMATION

INSTALLATIONER:
VÄRMESYSTEM: S1155

VENTILATION: KANALFLÄKT

SEPARAT FRÅNLUFT I INTEGRERAT GARAGE.

KOMPLETTERANDE VENTILATION MED VÄGGVENTILER:
.

VATTEN ÄR PROJEKTERAD FÖR KOMMUNAL ANSLUTNING.

AVLOPP ÄR PROJEKTERAD FÖR KOMMUNAL ANSLUTNING.

MATERIAL OCH PRODUKTER SOM EJ LEVERERAS ELLER PROJEKTERAS AV FISKARHEDENVILLAN

PLÅTTAK

KAMIN

SIDOBYGGNAD

SKIVBEKLÄDNAD: ENDAST HABITO

LEVERERAS ISOLERAT.

PROJEKTERAS FÖR TEMPERATUR 10°.

BYGGNADSKLASS: BR3

PROJEKTERINGSHANDLING		
Fiskarhedenvillan		
FISKARHEDENVILLAN AB BOX 882 781 29 BORLÄNGE		TEL: 0243-79 42 42 INFO@FISKARHEDENVILLAN.SE WWW.FISKARHEDENVILLAN.SE
BYGGHERRE KRONOHAGE INVEST AB		
OBJEKTNUMMER 237.17752	HUSTYP SPECIAL STEN	
FÖRSÄTTSBLAD		
MALMÖ HUSIE 173:173 MALMÖ KOMMUN		
DATUM 2020-12-11	RITAD AV CAROLINE NORRSTRÖM	
SKALA	RITNINGSNUMMER A0-1	REV

© Fiskarhedenvillan. Denna ritning är skyddad av upphovsrättslagen och får ej användas utan skriftlig tillåtelse från Fiskarhedenvillan.