

Förteckning Balkar

Littera	Längd	Typ	Höjd över platta ö.k. balk	Antal
1	1910	Stål HEB 100 Infästs med Betongskruv Hilti HUS3-H 8x70 eller liknande.	2570	1
2	5380	Stål HEB 200 Infästs med Hus3-H 8x70 eller liknande till betong. Borrar enl BM-1	2570	2
3	5900	Stål HEB 200 Placeras enl Takstolslev.	5560	2
5	5000	Limträbalk 140x180	2755	1

Förteckning pelare

Littera	Längd	Typ	Antal
4	3000	Limträpelare 140x140 Grovkapad	3

KONSTRUKTIONSRITNING

Fiskarhedenvillan

FISKARHEDENVILLAN AB TEL: 0243-79 42 42
BOX 882 INFO@FISKARHEDENVILLAN.SE
781 29 BORLÄNGE WWW.FISKARHEDENVILLAN.SE

BYGGHERRE
KRONOHAGE INVEST AB

OBJEKTNUMMER | HUSTYP
237.17752 SPECIAL STEN

Punktmarkeringslista

MALMÖ HUSIE 173:173
MALMÖ KOMMUN

DATUM RITAD AV
2021-09-29 ERIK OLIN

SKALA RITNINGSNUMMER REV
 K00-01