

Produktkatalog



M2 Sverige AB
Boulevarden 22
183 74 Täby

Innehållsförteckning

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

• Betongplatta	3
• Stomme	3
• Yttertak	4
• Väggar	4
• Portar	5
• Fönster	5
• Ingår i varje lokal	6
• Utemiljö	7
• Illustrationer	8

M2 Sverige AB
Boulevarden 22
183 74 Täby



M2 Sverige

Betongplatta & Stomme

Betongplatta & kantbalk


Betongplattan är kantförstyvad och består av L-element, isolering, armering och betong med förstärkningar för pelare.

Betongplattorna kan variera från projekt till projekt och baseras på markförutsättningarna.

Anslagsjärn 50x50 vid portar
(varmförzinkat)

Stomme

Stommen består av varmförzinkat stål med pelare och takbalkar av stålprofiler.



M2 Sverige AB
Boulevarden 22
183 74 Täby



M2 Sverige

Yttertak & väggar

Yttertak

Yttertaket består av bärplåt av TRP128, 50mm mineralull, 0,2mm plastfolie, 100mm EPS, 20 takboard, 1.2mm PVC takduk. Längst båda långsidorna finns det snörasskydd och takavvattning.

Väggar

Ytterväggarna består av prefab sandwichelement 150 mm med en kärna av mineralull och in- och utvändig beklädnad av stål. Innerväggarna består av sandwichpanel 100 mm (brandklass EI60).



M2 Sverige AB
Boulevarden 22
183 74 Täby



M2 Sverige

Portar & fönster

Port & gångdörr

Porten är en CE-märkt manuell vikport 4200x4000 mm (BxH) med en fönsterrad. Portbladen är uppbyggd av processlaminerade sandwichpaneler (tjocklek 50 mm) med In- och utsida av varmgalvaniserad stålplåt.

Gångdörren är infälld i porten.

Våra portar kommer från en ledande leverantör.



Fönster (gavlar)

4 st isolerade 2-glas fönster (öppningsbara) ingår i gavellokalerna, med foder av aluminium.

M2 Sverige AB
Boulevarden 22
183 74 Täby




M2 Sverige

Ingår i varje lokal



Belysning

Färdig grundinstallation av belysning i enheten (två ledpaneler på vägg)



Fiber

Fiberanslutningen är betald och förberedd med rör för anslutning, dels in till teknikrum samt därifrån ut till respektive lokal.



Elcentral

Varje lokal har en elcentral uppsäkrad till 16 Ampere. Lokalägaren ansvarar för att beställa ett säkringsabonnemang från den lokala nätägaren. I varje lokal placeras 1 st 16A-uttag samt 4 st dubbla 10 A.

M2 Sverige AB
Boulevarden 22
183 74 Täby



M2 Sverige

Utemiljö



Utemiljö

Närmaste ytan runt byggnaden kommer vara asfalterad och övriga ytor grovplanerade.
P-platser kommer finnas framför varje port och belysning kommer finnas på fasaden vid varannan port och vid gavlarna.

M2 Sverige AB
Boulevarden 22
183 74 Täby



M2 Sverige

Illustration



Samtliga lokaler har en golvbrunn med gemensam oljeavskiljare, elcentral, vatten och avlopp samt en elcentral. Kraft till en reklamskylt på fasad dras fram till varje lokal och i varje lokal installeras ventilation (ventil i yttervägg).

M2 Sverige AB
Boulevarden 22
183 74 Täby

M2

M2 Sverige Illustration



Illustration av gavellokal med fönster kortsidan av väggen

M2 Sverige AB
Boulevarden 22
183 74 Täby



M2 Sverige

Illustration



Illustration av mittenlokaler

M2 Sverige AB
Boulevarden 22
183 74 Täby



M2 Sverige

Illustration



Vid behov av större lokal finns det möjlighet att köpa flera lokaler och ta bort mellanväggarna.

M2 Sverige AB
Boulevarden 22
183 74 Täby



M2 Sverige

Information



Viktig information

M2 Sverige reserverar sig för konstruktionsändringar och produktförändringar beroende på projektförutsättningar samt vid ändringar hos våra leverantörer.

Bilderna i denna produktkatalog är endast illustration, vilket innebär att byggnadens placering, vägar och projektutformningen i övrigt ej överensstämmer med bilderna.

M2 Sverige AB
Boulevarden 22
183 74 Täby

M2

Kontakt



Fabian Sköldhamn

Projektansvarig

fabian@m2sverige.se

+46 (73) 500 02 36

M2 Sverige AB
Boulevarden 22
183 74 Täby