

Lägenhetsbeskrivning

Hall

Golv:	Enstavs mattlackad parkett.
Sockel:	Vit fabriksmålad träsockel, gerade hörn. Golvsockel monteras bakom skåp.
Väggar:	Målade väggar, kulör NCS S1002-Y.
Tak:	Målat, kulör NCS0502-Y.
Förvaring hall:	Hatthylla och garderober, placering enligt bofaktablad. Garderober med slät vit lucka och träknopp. Snickerihöjd 2250mm.

Badrum/WC

Golv:	Keramiska plattor 100x100mm, kulör grå.
Väggar:	Keramiska plattor 150x150mm, kulör vit, blank. Avslutas 100mm från tak, därefter målat i kulör NCS S0502-Y.
Tak:	Nedpendlat undertak i gips, målat NCS S0502-Y. Inspektionslucka i tak.
Inredning badrum:	<p>Badrumsinredning och placering enligt bofaktablad.</p> <p>Spegelskåp ovan tvättställ med LED-belysning typ Gustavsberg Graphic 600 mm.</p> <p>Tvättställ typ IFÖ Renova planhandfat 850321, 550mm. Bottenventil i rostfritt/krom. Antal enligt bofaktablad.</p> <p>Blandare tvättställ typ FMM Viskan krom.</p> <p>Dusch: Duschvägg Ifö space fast duschvägg med väggstag aluminiumprofiler, klarglas, vikbar.</p> <p>Takdusch med blandare typ FMM 9000E II med 160cc.</p> <p>WC-stol typ IFÖ spira 6260 Rimfree golvmonterad.</p> <p>Kroklist: Knopplista björk typ Granit 48cm, 2st per respektive våtrum.</p> <p>Toalettpappershållare typ Smedbo House krom.</p> <p>Överskåp ovan kombimaskin eller tvättmaskin och torktumlare typ Vedum, slät- vitlucka, NCS S0500-N med träknopp. Antal enligt bofaktablad.</p> <p>Bänkskiva ovan kombimaskin eller tvättmaskin och torktumlare i laminat typ LG 2910A supermatt ljusgrå, 25 mm.</p> <p>Belysning: Ifö Electric Ohm 100/170 vit E27-sockel. Monteras dikt tak.</p> <p>Golvbrunnssil rostfri.</p>



Vitvaror i badrum: Lägenhet 35kvm eller större utrustas med tvättmaskin och torktumlare, golv jämte varandra.

Lägenhet 34kvm eller mindre utrustas med kombimaskin. Tvättmaskin, torktumlare och kombimaskin, energiklass A+.

Övrigt badrum: Komfortgolvvärme el.

Kök

Golv: Enstavs mattlackad parkett.

Väggar: Målade väggar, kulör NCS 1002-Y.

Tak: Målat, kulör NCS S0502-Y.

Sockel: Vit fabriksmålad träsockel, gerade hörn. Golvsockel monteras ej bakom köksskåp

Kökssnickerier: Typ Vedum eller likvärdigt, stommar av MDF 16mm, vit.

Skåpsluckor och lådfronter: slätprofil, lackad Kulör NCS S 4005-Y20R Sandbeige, NCS S 3000-N Grå eller NCS S0500-N vit. Beslag: träknopp.

Samtliga luckor förses med dämpare.

Diskbänkskåp med helrygg och botten, förses med aqua-sto-matta inkl. tätningssats. Inreds med bottenmonterad avfallssortering med 4 fraktioner.

Diskho, rostfritt 600 alternativt 800 mm för diskbänkskåp 800 mm, planlimmad.

Snickerihöjd 2400 mm med takanslutning i kulör lika tak.

Frisidor, passbitar, passlister, ljusrampslist, sockel följer vald kulör.

Bänkskiva laminat typ LG 2910A supermatt ljusgrå, 25mm.

Blandare typ FMM Viskan Hög pip med diskmaskinavstängning, krom.

Spiskåpa, volymkåpa typ Franke Cabinet, dolt montage bakom snickerilucka.

Stänkskydd av kakel vitblank 197x197 mm.

Vitvaror i kök: Inbyggnadshäll.

Inbyggnadsugn rostfritt utförande för bänk eller högskåp enligt bofaktablad.

Inbyggnadsmicrougn rostfritt utförande för vägg- eller högskåp enligt bofaktablad.

Diskmaskin, helintegrerad 600mm energiklass A+.

Kyl/frys alternativt kyl och frys enligt bofaktablad, rostfria, energiklass A+ enligt bofaktablad.



Allrum/Vardagsrum

Golv:	Enstavs mattlackad parkett.
Väggar:	Målade väggar, kulör NCS 1002-Y.
Tak:	Målat, kulör NCS S0502-Y.
Sockel:	Vit fabriksmålad träsockel, gerade hörn.

Sovrum

Golv:	Enstavs mattlackad parkett.
Väggar:	Målade väggar, kulör NCS 1002-Y.
Tak:	Målat, kulör NCS S0502-Y.
Sockel:	Vit fabriksmålad träsockel, gerade hörn.
Förvaring sovrums:	Där förvaring i sovrums finns på bofaktablad: Skjutdörrar med bakomliggande enhetligt system, typ Elfa med bärlist eller likvärdigt. Placering och omfattning enligt bofaktablad. Skjutdörrar av laminatskiva. Höjd på skjutdörrar 2400mm. Takanslutning i gips målad lika väggar.

KLK (där sådana finns på bofaktabladet)

Golv:	Enstavs mattlackad parkett.
Väggar:	Målade väggar, kulör NCS 1002-Y.
Tak:	Målat, kulör NCS S0502-Y.
Takbelysning:	Typ Ifö Electric Ohm 100/170 vit E27-sockel.
Inredning:	Bärlistsystem typ Elfa eller likvärdigt. Systemet innehåller hylla samt två trådbackar.

Generellt:

Samtliga produkter i denna beskrivning är typ eller likvärdigt. Säljaren äger rätt till och har sista ordet i likvärdighetsbedömningen. Säljaren reserverar sig för eventuella felskrivningar eller ändringar.

