



**Ansvarig handläggare:**

Heléne Inggårde

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Telefon: 0530-93 94 49

E-post: [helene.inggarde@dalsland.se](mailto:helene.inggarde@dalsland.se)

Bengtsfors kommun

Box 14

666 21 BENGTSFORS

Littera: **Ö.1**

Dnr: **2022/1630.PLA**

## Yttrande om ny avloppsanordning för nybyggnation av enbostadshus på fastigheten TAXVIKEN 1:15 i Bengtsfors kommun

### Beslut

Dalslands miljö- och energikontor (DMEK) beslutar att yttra sig enligt nedan;

- DMEK bedömer att möjligheter finns för att inrätta avloppsanordningar på den tilltänkta tomten. Vid planering av vilken typ av avloppsanordning som ska inrättas ska erforderligt skyddsavstånd till grundvatten och ytvatten beaktas och utsläpp till ytvatten minimeras.
- Enligt nya riktlinjer för handläggning av avloppsärenden, antagna av Dalslands miljö- och energinämnd 2016-06-22, ska inrättande av kretsloppsanpassat avlopp utredas som ett förstahandsalternativ. I det kretsloppsanpassade systemet avleds toalettavlopp till slutna tankar med snålspolande toalettarmatur (max 1 liter/spolning som genomsnitt över dygnet). Dyliga system förutsätter separata flöden av de två avloppsfraktionerna, vilket man bör ha med i ett tidigt skede av planeringsarbetet. Rening av BDT-vatten sker lämpligen i markbaserad reningsanordning.
- Om sökanden inte väljer det källsorterande alternativet, rekommenderar DMEK att ledningar från WC och BDT (bad-, disk och tvättvatten) dras i separata ledningar och att hopkopplingen sker utanför byggnaden. På detta vis är fastigheterna förberedda för framtida källsortering.
- DMEK gör ingen bedömning gällande tillgång och kvalitet på dricksvatten.
- Innan en avloppsanordning inrättas ska en ansökan om tillstånd inlämnas till DMEK. Om avloppsanläggningar utförs utan anmälan/tillstånd kan en s.k. miljöstraffavgift dömas ut.
- Vid till- eller nybyggnation rekommenderar miljökontoret att ledningar från wc och BDT (bad-, disk och tvättvatten) dras i separata ledningar och att hopkopplingen sker utanför byggnaden. På detta vis är fastigheterna förberedda för framtida källsortering.

### Ärendebeskrivning

Den 2022-11-01 inkom remiss till Dalslands miljö- och energikontor från Bengtsfors Kommuns samhällsbyggnadsenheten gällande ansökan om nybyggnation på fastigheten TAXVIKEN 1:15 i Bengtsfors kommun. Sökanden är Pernilla Södergren.

Postadress	Telefon	E-post	Hemsida	Org. nr.
Dalslands miljö & energikontor Kyrkogatan 5 464 30 Mellerud	0530-93 94 30 Telefontid: 09.00 – 11.00	kansli@dalsland.se	www.dalsland.se	221000-0877

PROTOKOLL

2022-11-28

P. RAGRAF 13



### Bedömning

Fastigheten ligger under 80 meter från vattenförekomst med en jordart som utgör av lera/silt. DMEK bedömer att förutsättningar för inrättande av markbaserad avloppsanordning är begränsad, då platsen ligger på ett litet avstånd till ytvatten och men då vattenförekomsten inte är påverkad av övergödning kan en tillräcklig reduktion av fosfor och kväve göra att en markbaserat reningsteg går att anläggas. Torrtoalett, minireningsverk eller WC ansluten till slutna tank och BDT-vattenrening i grävattenfilter är sannolikt de lämpligaste alternativen.

För Dalslands miljö- och energinämnd  
Heléne Inggårde

Denna handling har hanterats digitalt och saknar därför namnunderskrift. Information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du på [www.dalsland.se](http://www.dalsland.se).

Dalslands miljö- och energinämnd är myndighet för kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud

Postadress	Telefon	E-post	Hemsida	Org. nr.
Dalslands miljö & energikontor Kyrkogatan 5 464 30 Mellerud	0530-93 94 30 Telefontid: 09.00 – 11.00	kansli@dalsland.se	<a href="http://www.dalsland.se">www.dalsland.se</a>	222000-0877