

HALLONVÄGEN 7
371 46 KARLSKRONA

BESTÄMNING AV RADONDOTTERHALT (RnD) MED KOLDOSOR.

Mätningen är utförd under perioden 1991-02-19--02-22.

Bostadsinnehavaren har intygat att instruktionerna i samband med mätningen har följts.

Behållare nummer	Rum	Våningsplan	RnD under mätperioden Bq/m ³	Tillf. fel Bq/m ³	Systematiskt fel Bq/m ³
5539	sovrums	1	80	20	20
5540	sovrums	3	70	20	10

Beräknat årsmedelvärde för bostaden: 70 Bq/m³

Tillfälligt fel: 40 Bq/m³

Systematiskt fel: 10 Bq/m³

Årsmedelvärdet har beräknats med en jämviktsfaktor av 0,5.

KOMMENTAR:

Mätningen har gjorts i en villa med källare.

Skifferbaserad lättbetong har ej använts som byggnadsmaterial. Fastigheten är uppförd 1966 och är ej ombyggd.

Fastigheten har självdrags ventilation.

Ventilationen har fungerat normalt under mätperioden.

Vädret har under mätperioden varit normalt för området.

Bostaden besöktes i samband med mätningen av personal från mät-konsultfirma.

Inga tidigare radonmätningar har utförts.

Följande gränsvärden gäller:

200 Bq/m³ för bostäder byggda före 1981

70 Bq/m³ för nyproducerade bostäder

SP

Byggnadsfysik