

SPECIFIKATION Smart Yta

- Kantförstyvad kantbalk med L-element, isolerad 100mm EPS 200, förstärkningar för pelare 120mm
- Platta på mark. 120mm betong, armerat med 1x NPS 8150 armeringsnät
- Anslagsjärn portar 50x50 vfz
- Stomme, tryckbalkar samt portomfattningar av limträ, brandklass R30
- Ytterväggar av plåtelement 150mm stenullisolering, kulör RR23
- Innervägg:100mm, brandklass EI60,
- Tak av fribärande plåt VFZ som styv takskena
- Takisolering av taklamell i stenull tjocklek isolering 250mm samt tätskikt av duk
- Utvändigtakavvattning med hängränna samt stuprör med utkastare
- Vikport, inåtgående 4x3,6m, 1 rad glas och gångdörr
- Kanalisation 50mm till vardera lokal från elcentral
- Kabeldragning 16A
- Självdrag med ventil i yttervägg