

NYBYGGNADSKARTA TROSA KOMMUN

Fastighet	Tureholm 2:379
Gatuadress	Emils Backe 1-3
Tätort	Trosa
Areal	1319 m ²
Fastigheten bildad eller registrerad	2013-11-25

Kartbeteckningar	
	Kvarterstraktgräns
	Fastighetsgräns
	Bostad, husliv/ takliv
	Komplementbyggnad, husliv/ takliv
	Skärmtak, byggnadsliv stolpe eller liknade/ takliv
	Höjdkurva, schematisk



Planer och bestämmelser	Datum
Detaljplan fastställd / Laga kraft	2017-05-19
Genomförandetid t o m	2027-05-19

Planbestämmelser, se detaljplan För Tureholm 2:277, 2:355, 2:362 och 2:363

Egenskapsgräns
 Marken får inte bebyggas

Fastigheten belastas av avtals servitut D201900259201:1.1 avseende dike, väg, vägräcke mm

Ledningsuppgifter	Vattengångens höjd i förbindelsep	Diameter och material i förbindelsepunkt
Typ	+12,69 m	32 PE
Vatten		
Dagvatten		
Spillvatten	+12,33 (i brunn)	160 plast

Upplysningar om ledningar	Uppgiftslämnare
Tekniska enheten	Sofia Andersson

Underjordiska ledningar på fastigheten redovisas ej

Arbetsfix Markering på elskåp, +15,25 m, se kartbild

Kartan upprättad		Metria AB Katrineholm
2020-05-07		

0 4 8 16 m	Koordinatsystem i plan och höjd SWEREF 99 18 00 / RH 2000
------------	--

Skala 1:400	Mätclass HMK-Geodatakvalitet 2017	Beteckningsstandard HMK-Ka.D
----------------	--------------------------------------	---------------------------------

