



**Teckenförklaring**

- Gränspunkt
- Fastighetsgräns, gällande
- - - Traktgräns, gällande
- - - - Tätning fastighet, gällande
- Fastighetsgräns, blivande
- Samfällighet
- Servitut, blivande
- ① Figur

**BERGA** Trakt

- Byggnad
- Sämre bilväg
- Allmän väg
- Bäck/Dike

1:2 3 Fastighetsbeteckning, gällande  
1:2 3 Fastighetsbeteckning, blivande

Beskrivning, se aktbilaga BE1.  
**Nybildad fastighet figur 1 = Gässvik 5:3**  
**Nybildad fastighet figur 2 = Gässvik 5:4**  
 Nya gränser: 1662-1663-1664-1665-1656, 1666-1667-1669  
 Förrättningskartan innehåller detaljer med olika kvalitet.  
 Rättigheter och samfälligheter kan vara ofullständigt redovisade utifrån avstyckat område.  
 För det tekniska innehållet och kartarbetet svarar Anton L. Öberg, ingenjör.

**Teknisk beskrivning**

Koordinatbaza	PIt	Norr	Öst	Markering
1656	6 658 036,70	191 922,31	Rör i betonggjutning	
1657	6 657 980,68	191 871,91	Råsen	
1658	6 657 975,22	191 860,73	Råsen	
1659	6 657 931,54	191 901,14	Råsen	
1660	6 657 903,82	191 979,10	Råsen	
1661	6 657 953,82	192 045,58	Råsen, ej återfunnen	
1662	6 657 984,48	191 875,40	Rör i mark, ny	
1663	6 657 903,28	191 896,33	Rör i mark, ny	
1664	6 657 949,32	191 915,62	Rör i mark, ny	
1665	6 658 004,50	191 967,20	Rör i mark, ny	
1666	6 657 915,45	191 946,17	Rör i mark, ny	
1667	6 657 085,68	191 906,38	Rör i mark, ny	
1669	6 657 951,95	192 043,09	Markfast sten invrid staketstolpe	

Koordinatavslut: Inre 0,05m vitre 0,1m  
 Koordinatystem: SWEREF 99 18 00  
 Framställning genom: Nymätning och kopiering från registerkarta  
 Mätmetod: Satellitmätning NRTK-tjänst

**Förrättningskarta** Aktbilaga KA1  
 Ärendenummer: AB181460  
 Upprättad år: 2019  
 Avstyckning från Gässvik 5:1  
 Orig.format: A3L

Kommun: Norrtälje  
 Län: Stockholm

Förrättningslantmätare  
 Se digital signatur