



Emil Sörehall
Rimfrostgatan 12
802 74 Gävle

Tillstånd att inrätta avloppsanordning med ansluten vattentoalett

Fastighetsbeteckning: Forsmark 3:38

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar med stöd av 13 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899), att lämna tillstånd till att anlägga en avloppsanläggning med följande villkor:

1. Avloppsanläggningen ska dimensioneras, utföras och skötas i enlighet med vad som redovisats i ansökan samt enligt tillverkarens anvisningar om inte annat framgår av villkoren nedan.
2. Slamavskiljaren ska vara av typgodkänd och har en våtvoly m av minst 2000 liter.
3. Avloppsanläggningen ska klara följande funktionskrav:
 - Totalfosfor ska reduceras med minst 90 %
 - Syreförbrukande ämnen (BOD₇) ska reduceras med minst 90 %.
4. Avloppsanläggningen kompletteras med en fosforavskiljare.
5. Avloppsvattnet leds till en infiltrationsbädd med en ledningslängd av minst 10 meter, d.v.s. minst 8 st INDRÄN-moduler, och en spridningsyta på minst 30m².
6. Anläggningen förstärks med minst 30 cm markbäddsand d.v.s. material av kornstorlek 0-8 mm.
7. Spridningsledningarna ska placeras minst 1 meter ovanför högsta grundvattennivå eller berg.
8. Avloppsanläggningen ska förses med fiberduk eller markisoleringsplattor som materialskiljande skikt.
9. Slamavskiljaren ska placeras högst 25-30 m ifrån en för slam-sugningsfordon farbar väg.

10. **Efter slutfört arbete ska fotodokumentation enligt bifogat meddelande samt ifylld slutbesiktningsrapport skickas till miljökontoret.**
11. Om olägenheter för miljön eller människors hälsa uppstår, har sökanden att på egen bekostnad skyldighet att vidtaga åtgärder för att avhjälpa dessa.

Tillståndet gäller i fem år men förfaller om arbetet med avloppsanläggningen inte har påbörjats inom två år.

OBS!

Det åligger fastighetsägaren att tillse att avloppsanläggningen inklusive infiltrationsbädd är placerad inom den egna fastigheten.

I annat fall krävs servitut mellan Er och den andra fastighetsägaren.

Bakgrund

Från adressat enligt ovan har inkommit en ansökan om anläggande av avlopp avsett att betjäna ett bostadshus på fastigheten Forsmark 3:38. Fastigheten ligger inom naturreservat och inom ramen för hög skyddsnivå enligt Naturvårdsverkets allmänna råd. För att uppnå detta avser den sökande att installera en fosforavskiljare.

Avgift: 4 705 kronor enligt kommunfullmäktiges beslut 2007-12-11, § 68

Miljökontoret



Andreas Öryd
Miljö- och hälsoskyddsinspektör