



SSR GODKÄND® BESIKTNING INSTALLATION

TEKNISKA EGENSKAPER:

1. Drift och skötsel
2. Eldstad
3. Rökkanal
4. Skydd mot brandspridning
5. Utsläpp till omgivningen
6. Taksäkerhet

EGENSKAPSDEKLARATION RÖKKANAL:

Txxx	Maximal rögkasttemperatur
N1	Täthetsklass undertryck
D/W	Kondensklass torr/våt
Vm	Korrisionsklass, ej testad
Lxxxxx	Metallsort och godstjocklek
G	Beständig/obeständig soteld
50 (t.ex)	Minsta brandskyddsavstånd angett i millimeter
1	Gaseldning
2	Gas- och oljeeldning. Vedeldning i öppna spisar.
3	Biobränslen, ej spannmål

BEDÖMNINGSGRUNDER:**Godkänd**

- Anläggningen är utförd enligt nominella mått och gällande toleranser.
- Anläggningens bestånd, utseende och allmänna status svarar mot vad som kan förväntas.
- Anläggningens ändamålsenliga användning är tillgodosedd.

Godkänd med brister av underordnad betydelse

- Bristen är ej av avgörande betydelse för anläggningens bestånd, utseende eller allmänna status.
- Bristen påverkar i en avgörande grad inte den avsedda användningen.
- Bristen är, utan att vara menlig, oskäligt dyr att åtgärda i förhållande till dess inverkan på anläggningens bestånd, utseende, allmänna status eller ändamålsenliga användning.

Ikke Godkänd

- Användning medför risk för brandfara, hälsofara eller sanitär olägenhet.
- Användning av det avsedda bränslet medför risk för vad som sägs ovan.
- Den avsedda användningen kan inte uppnås med det avsedda bränslet.

PROTOKOLL

Besiktningsnummer

273283

Besiktningsdatum

2022-12-13

Beställare

Mariebergs Brasvärme &
Solenergi i Gävleborg AB
Vaksala Fridhem 40
755 94 UPPSALA

Besiktningsföretag

Ventilation och Sotningstjänst
Åke Huss AB
Fyrisborgsgatan 2
754 50 Uppsala

Systemets installationsplats

Wahlborg & Andersson
Skämstavägen 5
815 37 TIERP

FASTIGHET**Typ av byggnad**

Fast boende

Fastighetsadress

Skämstavägen 5

Beteckning

Tierp 4:152

Ägare

Wahlborg & Andersson

Registernummer

1303

UTLÅTANDE

NR	TYP	PLACERING	UTFALL
E1	Braskamin - Primär	Allrum	Godkänd

BESIKTNINGSMAN**Namn**

Peter Jansson

Behörighetsnummer

SSR-1910

Datum

2022-12-14

Detta protokoll är digitalt signerat

TEKNISK BESKRIVNING

Luckförsedda eldstäder

NR	FAKTA				UNDERTRYCK	
E1	FABRIKAT	Contura 890T Style		TYP	Braskamin - Primär	
	BRÄNSLE	Ved		EFFEKT		
	FÖRBR.LUFT			KANAL	S1.1	
				CE	Nej	
					NÖDVÄNDIG UPPMÄTT	28 Pa

Systemorientering

NR	TYP	RUM	LÄGENHET	LÄNGD	TVÄRSNITT	BÖJAR	ANSLUTEN TILL
S1.1	Rökkanal	Allrum		5 m	125 mm	2 x 45	E1

Rök- och avgassystem

NR	FAKTA				LÄCKAGE	
S1.1	FABRIKAT	NVI 3000		LÄNGD	5 m	
	MATERIAL	Metall		CE	Ja	
	EGENSKAPSDEKLARATION	T450-N1-D-V2-L50080-G50				KRAV 2,0 l/s m ²
						AVTALSKRAV Saknas
					UPPMÄTT	0 l/s m ²

Taksäkerhetsanordningar

NR	BESKRIVNING	FABRIKAT	MATERIAL	SAKNAS
TS1.1	Takstege		Metall	Nej
TS1.2	Glidskydd		Metall	Nej
TS1.3	Bärläktssteg		Metall	Nej
TS1.4	Skorstensstege		Metall	Nej
TS1.4	Skorstensstege		Metall	Nej
TS1.5	Arbetsplattform		Metall	Nej

Provningsförhållanden

INNERTEMPERATUR (Celsius)	YTTERTEMPERATUR (Celsius)	ATMOSFÄRISKT TRYCK (hPa)
20	-10	999

TEKNISK BESKRIVNING

Besiktningens omfattning

NR	OMFATTNING	KRAV	KONTROLL	UTFALL
1	Drift och skötsel	Eldningsinstruktion	Okulär	Godkänd
2	Eldstad	Funktion, säkerhet	Okulär samt tryckprov	Godkänd
3	Rökkanal	Funktion, säkerhet	Okulär samt tryck- och täthetsprov	Godkänd
4	Skydd mot brandspridning	Risk för brand ska vara begränsad	Okulär mot bruksanvisning/praxis	Godkänd
5	Utsläpp till omgivning	Skorstenshöjd	Okulär mot praxis	Godkänd
6	Taksäkerhet	Skydd mot fall	Okulär mot praxis	Godkänd

Resultat av/kommentarer till besiktning

Vid installationsbesiktning av ovanstående anläggning framkom följande:

Braskamin typ Contura 890T Style är installerad utan anmärkning.

Skorsten/rökkanal typ NVI 3000 är installerad utan anmärkning samt uppfyller täthetsklass N1.

Funktionsprov: Utan anmärkning.

Takskydd: Utan anmärkning.

Åtgärdsförslag och kostnader

Inga åtgärder bedöms nödvändiga

Uppskattad kostnad

Konsekvenser om bristerna ej åtgärdas

Inga

Ev. fortsatt teknisk utredning

Bedöms inte vara nödvändig