

BYGGNADSPLANEBESTÄMMELSER

Förslag till ändring av byggnadsplanebestämmelser för gällande byggnadsplan för del av fastigheterna Stockby 1:6, 1:8 och 2:6 samt del av samfällda vägar i Sånge socken (Ekerö kommun).

1 §. BYGGNADSPLANEOMRÅDETS ANVÄNDNING

Med B betecknat område får användas endast för bostadsändamål.

2 §. MARK SOM ICKE ELLER I ENDAST MINDRE OMFATTNING FÅR BEBYGGAS.

Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas.

3 §. BYGGNADSSÄTT

Med B betecknat område får bebyggas endast med hus som uppförs fristående.

4 §. TOMTS STORLEK

På med B betecknat område får tomt icke ges mindre areal än 1000 m².

5 §. BYGGNADSLÄGE

På med B betecknat område får uthus eller garage ej uppföras närmare gräns mot grannfastighet än 1,0 meter.

6 §. DEL AV TOMT SOM FÅR BEBYGGAS OCH ANTAL BYGGNADER PÅ TOMT

1 mom Huvudbyggnad på tomt som omfattar med B betecknat område får icke upptaga större areal än 160 m². Uthus eller garage får icke upptaga större areal än 40 m².

2 mom På tomt som omfattar med B betecknat område får endast en huvudbyggnad och ett fristående uthus eller garage uppföras.

7 §. VÅNINGANTAL

På med B betecknat område får byggnad uppföras med högst en våning. Därutöver får vind eller souterrängvåning inredas.

8 §. BYGGNADSHÖJD

1 mom På med B betecknat område får byggnad icke upp-

föras till större höjd än 4,2 meter.

2 mom På med B betecknat område får uthus eller garage icke uppföras till större höjd än 2,5 meter.

9 §. TAKLUTNING

1 mom På huvudbyggnad som uppföres med inredd vind får tak ges en lutning mot horisontalplanet av högst 45°.

2 mom På huvudbyggnad som uppföres med souterrängvåning får tak ges en lutning mot horisontalplanet av högst 30°.

10 §. ANTAL LÄGENHETER

På med B betecknat område får huvudbyggnad icke inrymma mera än en bostadslägenhet. I uthus får bostad icke inredas.

Stockholm i september 1974


/Sonja Eliasson/