

S:Δ HAMMARBYOMF. 31 JANJO					
POSTILJON HANS SWARTZ KAPLSKEONA	SIT. PLAN				
LB-HUS AB BROMÖLLA		RIT. DEN 11.8.69. HA	GRANSKAD <i>Sw</i>	SKALA 1:400	RITN. NR. 132

ANSÖKAN OM BYGGNADSLOV

D-nr
Ink. till bn. .../... 19...

TILL BYGGNADSNÄMNDEN I Jönköping

Undertecknad anhåller om byggnadslov för utförande av¹⁾ nybyggnad å 1 st egenhem

å nedan angiven tomt (tomtplats) i enlighet med bif. ritningar och omstående beskrivning.

Karlskrona den 25.8. 1969

Hans Swartz
(Sökandens egenh. namnteckning²⁾)

Kvarterets namn

Tomt nr Stadsägonummer eller annan fastighetsbeteckning S:2 Hammarbyområdet 31

Sökandens förnamn och efternamn Hans Swartz

Yrke eller titel Restiljon

Nuv. adress Arkitektgatan 8 Tel. 0456/14774

371 00 KARLSKRONA

Ritn. utf. av LB-Hus AB Bromölla, tel. 0456/280 80 vx

BILAGOR

	Sökandens ant. ³⁾	Tjänsto- ant. ⁴⁾
Nybyggnadskarta ⁵⁾ (Med förslag till plac. av byggnad)		
Situationsplan ⁵⁾		
Planritningar, genomskärningar och fasadritningar ⁵⁾ (Mått- och höjdbestämda)		
Övriga ritningar eller kartor		
Äganderättsbevis eller annat bevis att sökanden är berättigad till byggnadsarbetets utförande		
Anmälan om ansvarig arbetsledare jämte ansvarsförbindelse från denne		
Övriga handlingar		

Avgift för ritningsgranskning och besiktning ävensom protokollslösen uttages genom postförskott enligt gällande taxa.

¹⁾ Här anges vad byggnadsförslaget avser (nybyggnad, ombyggnad, tillbyggnad, ändring, uppsättning av skylt etc.)

²⁾ I förekommande fall bif. bevis om rätt att teckna firma.

³⁾ Ingives i 3 ex., varav 1 ex. å kalkerväv eller annat av Kungl. Byggnadsstyrelsen godkänt material, format A4.

⁴⁾ Ifylles i förekommande fall med antal.

⁵⁾ Ifylles ej av sökanden.

TEKNISK BESKRIVNING

Grund Undergrundens beskaffenhet och mäktighet	Bjälklag Källarbjälklag 1½"x8" balkar c/c 400 med trossbotten av 6 mm hårdad masonite, isolering av 20 cm min.ull, ¾" råspont, golvbeklägning.
Grundläggningssätt Btgplintar nedföres till frostfritt djup på plattor av btg K 200	Mellanbjälklag
Yttre grundmurar Arm. fabr. tillv. btg balkar 24x47 cm Btg K 300 Värmeisolering Valtonisolering Sockel Sockelbalkar gjuts mot slät form Dränring	Vindsbjälklag 2"x5" underram c/c 1200, 130 mm min.ull + 30 mm min.ullsmatta, 28 mm glespanel, diff.tät papp, 13 mm gipsplattor.
Inre grundmurar Arm. fabr. tillv. btg balkar på plintar Källargolv	Bjälklag under badrum. Se källarbjälklag. På träfiberskivan lägges helsvetsad plastmatta enl. tillverkarens föreskrifter. Matta uppdrages ca 10 cm på angränsande väggar.
Väggar Ytterväggar i allmänhet och under fönster Tegel å gavlar samt fill underkant fönster på långsidor. Mellan och över fönster panel. 13 mm asfaboard, 100 mm min.ullsskiva, 2"x4" stolpkonstr., diff. tät papp, 17 mm glespanel, 13 mm gipsplattor.	Altanbjälklag
Innerväggar 2"x2" stolpkonstr. med 13 mm gipsplattor på båda sidor.	Balkonger
Trappomslutande Mot ouppvärmrt utrymme Övriga Yttervägg mot biutrymme: 13 mm gipsplattor i stället för fasadmateriel. I övrigt som yttervägg.	Trappor Utvändiga: Betongplank på trappa av profiljärn. Invändiga:
Brandmurar	Tak Yttortak Fackverkstakstolar c/c 1200 med överramar av 2"x6" och underramar av 2"x5" sparrar. Takbeläggning av eternit 2"x2" åsar och korrugerad eternit typ P 6. Hänbjälklag

Rumsbeskrivning Angiv material och målningsbehandling. Använd helst tillering enligt Bygg-Ama 1985	Värmeinstallation
V. f och hall Golv: Tn 4.3 Vägg: Rh 2.2 Vj 4201 Tak: Rh 2.1 Vt 4151 Snickerier: Vvv 5542	Värmesystem ☒ Varmvatten ☐ Varmluft ☒ Radiatorer ☐ Slingor i golv ☐ Varmluftinblåsning ☐ Varmt golv ☐ Själv-cirkulation ☒ Pump-cirkulation ☐ Två-rörssystem ☒ En-rörssystem
Rum Golv: Ti 143 Tn 4.3 Vägg: Rh 2.2 Vj 4201 Tak: Rh 2.1 Vt 4151 Snickerier: Vvv 5542	Pannutrustning ☒ Varmvattenpanna ☐ Varmluftspanna Panntyp Exonom B 20 FK Storlek m ² 1,9 Kcal/tim. 20.000
Kök Golv: Tn 4.3 Vägg: Rh 2.2 Vv 4332 Tak: Rh 2.1 Vt 4151 Snickerier: Vvv 5542	Bränsle ☒ Olja ☐ Koks/Ved ☐ Gas ☐ El. Oljetank: ☐ underjordisk ☐ i garage Oljeaggregat ☒ Högtryck ☐ Lågtryck ☐ Förgasningskammare
Yttre målningsarbeten Snickerier: Vv 5002 Plåt och smido: Vv 6061	Material i rörledningar Varmvattenrör av koppar
Övriga upplysningar Teknisk beskrivning av garage och förråd: Yttrevägg av 2"x4" stolpkonstruktion med 8 mm Pödu- nit utv. och 13 mm gipspl. inv., isoleras med 100 mm min.ull. Golv av 10 cm betong. Innertak av 13 mm gipsplattor, isoleras med 10 cm min.ull. Yttertak av 2"x5" trätakstolar c/c 1200 mm. Takbeläggning: 2 lags papptäckning på underlagstäckt 7/8" råspont.	Skorsten Material Stål Avtäckning Ventilation ☒ Självdrag ☐ Mekanisk Evakueringspipors dimensioner Kök 225 cm ² Rum Badrum 225 cm ² Wc 225 cm ² Tvättstuga 225 cm ² Torkrum Övriga upplysningar

ANMÄLAN OM ANSVARIG ARBETLEDARE

(Därest arbetsledaren icke utsetts vid ansökans ingivande ifylles nedanstående anmälan ej; separat anmälan skall i så fall ingivas före arbetets påbörjande.)

Till byggnadsnämnden hemställas att som ansvarig arbetsledare för förenämnda arbeten godkännes

Namn Titel

Adress Tel.

För förenämnda arbeten åtager sig undertecknad ansvaret och arbetsledningen

..... den / 19.....

Egenhändiga namnteckningen bevitna

Ovanstående person godkännes av byggnadsnämnden som ansvarig arbetsledare

..... den / 19.....

För byggnadsnämnden

GRANSKNING

För området gäller ☐ Stadsplan ☐ Byggnadsplan ☐ Avstyckningsplan ☐ Utomplansbestämmelser
☐ Inga byggnadsregl. bestämmelser ☐ Byggnadsförbud

Betr. tomt: Rättsligen bildad ☐ Ja
☐ Nej

Betr. tomtplats: Avstyckning fastställd ☐ Ja
☐ Nej

Byggnadsritningar och byggnadsbeskrivningar kan godkännas för byggnadslov ☐ utan erinran ☐ med följande erinran

Sign.

STADSARKITEKTENS YTTRANDE

☐ Ansökan tillstyrkes

☐ Ansökan avstyrkes

Sign.

AVGIFTER

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Ritningsgranskning kr

Besiktningar kr

Protokollslösen kr

Summa kr

Ar 19. 69 den 21/10 blev denna ansökan av

byggnadsnämnden i förslagskraven

godkänd/avslagen-på sätt protokollet § 662 utvisar

Förslagslöst den 4/11 1969
Arns. Jön Öbster