

# PROTOKOLL

SSR GODKÄND®

## BESIKTNING INSTALLATION


**Besiktningsnummer**

238587

**Besiktningsdatum**

2021-03-05

**Beställare**

Leon Ruben  
Mänstavägen 104  
748 48 ÖRBYHUS

**TEKNISKA EGENSKAPER:**

1. Drift och skötsel
2. Eldstad
3. Rökkanal
4. Skydd mot brandspridning
5. Utsläpp till omgivningen
6. Taksäkerhet

**EGENSKAPSDEKLARATION RÖKKANAL:**

Txxx	Maximal rögastemperatur
N1	Täthetsklass undertryck
D/W	Kondensklass torr/våt
Vm	Korrisionsklass, ej testad
Lxxxxx	Metallsort och godstjocklek
G	Beständig/obeständig soteld
50 (t.ex)	Minsta brandskyddsavstånd angett i millimeter
1	Gaseldning
2	Gas- och oljeeldning. Vedeldning i öppna spisar.
3	Biobränslen, ej spannmål

**BEDÖMNINGSGRUNDER:**
**Godkänd**

- Anläggningen är utförd enligt nominella mått och gällande toleranser.
- Anläggningens bestånd, utseende och allmänna status svarar mot vad som kan förväntas.
- Anläggningens ändamålsenliga användning är tillgodosedd.

**Godkänd med brister av underordnad betydelse**

- Bristen är ej av avgörande betydelse för anläggningens bestånd, utseende eller allmänna status.
- Bristen påverkar i en avgörande grad inte den avsedda användningen.
- Bristen är, utan att vara menlig, oskäligt dyr att åtgärda i förhållande till dess inverkan på anläggningens bestånd, utseende, allmänna status eller ändamålsenliga användning.

**Icke Godkänd**

- Användning medför risk för brandfara, hälsofara eller sanitär olägenhet.
- Användning av det avsedda bränslet medför risk för vad som sägs ovan.
- Den avsedda användningen kan inte uppnås med det avsedda bränslet.

**Besiktningsföretag**

Ventilation och Sotningstjänst  
Åke Huss AB  
Fyrisborgsgatan 2  
754 50 Uppsala

**Systemets installationsplats**

Leon Ruben  
Mänstavägen 104  
748 48 ÖRBYHUS

**FASTIGHET**
**Typ av byggnad**

Fast boende

**Fastighetsadress**

Mänstavägen 104

**Beteckning**
**Ägare**

Leon Ruben

**Registernummer**

40002,388

**UTLÅTANDE**

NR	TYP	PLACERING	UTFALL
E1	Braskamin - Primär	Vardagsrum	Godkänd

**BESIKTNINGSMAN**
**Namn**

Thomas Sörling

**Behörighetsnummer**

SSR-1836

**Datum**

2021-03-05

Detta protokoll är digitalt signerat

SSR GODKÄND®



# BESIKTNING INSTALLATION

# TEKNISK BESKRIVNING

## Luckförsedda eldstäder

NR	FAKTA	UNDERTRYCK
E1	<b>FABRIKAT</b> Contura i51	<b>TYP</b> Braskamin - Primär
	<b>BRÄNSLE</b> Ved	<b>EFFEKT</b> 6
	<b>FÖRBR.LUFT</b> Rumsluft	<b>KANAL</b> S1.1
		<b>CE</b> Ja
		<b>NÖDVÄNDIG</b> 12 Pa
		<b>UPPMÄTT</b> 20 Pa

## Systemorientering

NR	TYP	RUM	LÄGENHET	LÄNGD	TVÄRSNITT	BÖJAR	ANSLUTEN TILL
S1.1	Rökanal	Vardagsrum		4 m	150		E1

## Rök- och avgassystem

NR	FAKTA	LÄCKAGE
S1.1	<b>FABRIKAT</b> Premodul	<b>LÄNGD</b> 4 m
	<b>MATERIAL</b> Metall	<b>CE</b> Ja
	<b>EGENSKAPSDEKLARATION</b> T450-N1-D-Vm-L50080-G50	
		<b>KRAV</b> 2,0 l/s m <sup>2</sup>
		<b>AVTALSKRAV</b> Saknas
		<b>UPPMÄTT</b> 0 l/s m <sup>2</sup>

## Taksäkerhetsanordningar

NR	BESKRIVNING	FABRIKAT	MATERIAL	SAKNAS
TS1.1	Glidskydd		Metall	Nej
TS1.2	Takstege		Metall	Nej

## Provningsförhållanden

INNERTEMPERATUR (Celsius)	YTTERTEMPERATUR (Celsius)	ATMOSFÄRISKT TRYCK (hPa)
20	-2	1021

SSR GODKÄND®



# BESIKTNING INSTALLATION

# TEKNISK BESKRIVNING

## Besiktningens omfattning

NR	OMFATTNING	KRAV	KONTROLL	UTFALL
1	Drift och skötsel	Eldningsinstruktion	Okulär	Godkänd
2	Eldstad	Funktion, säkerhet	Okulär samt tryckprov	Godkänd
3	Rökkanal	Funktion, säkerhet	Okulär samt tryck- och täthetsprov	Godkänd
4	Skydd mot brandspridning	Risk för brand ska vara begränsad	Okulär mot bruksanvisning/praxis	Godkänd
5	Utsläpp till omgivning	Skorstenshöjd	Okulär mot praxis	Godkänd
6	Taksäkerhet	Skydd mot fall	Okulär mot praxis	Godkänd

## Resultat av/kommentarer till besiktning

Besiktningen avser nyinstallation av kamin samt modulskorsten

## Åtgärdsförslag och kostnader

Inga åtgärder bedöms nödvändiga

## Uppskattad kostnad

## Konsekvenser om bristerna ej åtgärdas

Inga

## Ev. fortsatt teknisk utredning

Bedöms inte vara nödvändig