

Dnr MIMB-2014-4944

Lena Andersson
Virginsgatan 20 A, 1201
416 54 Göteborg

Tillstånd att anlägga avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättavloppsvatten och slutna tank för vattentoalett på fastigheten TUNTORP 1:37, Lysekils kommun

Fastighetsadress: Tuntorp 546

Beslut

Beslut enligt delegationsordning 2013-12-12 § 73.

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att lämna tillstånd till att anlägga en avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättavloppsvatten (BDT) och slutna tank för vattentoalett på fastigheten med följande villkor:

1. Avloppsanläggningen ska utföras och dimensioneras enligt ansökan och tillverkarens anvisningar samt villkoren nedan.
2. Avloppsanläggningen för BDT ska utföras tät fram till markbädden och för WC till och med den slutna tanken.
3. Avloppsanläggningen inklusive rörledningar ska vid behov vara skyddade mot frost.
4. Avloppsanläggningen ska ventileras ovan tak.
5. BDT-avloppsvattnet ska avledas till en typgodkänd slamavskiljare, enligt ansökan en Fann slamavskiljare för BDT med en våtvoly m på 1 m³.
6. Efter slamavskiljaren ska en markbädd typ normal med fördelningsbrunn och med en yta på minst 18 m² samt med minst 18 meter spridningsledning (fördelat på minst 2 ledningar) anläggas.
7. I markbädden ska det vertikala avståndet mellan spridningsledning och uppsamlingsledning vara minst 1 m. Om detta inte kan klaras måste markbädden höjas upp och en pumpbrunn anläggas efter slamavskiljaren.
8. Efter markbädden ska det renade avloppsvattnet ledas till dike. Utloppsledningen ska mynna tillräckligt högt i diket för att förhindra att den hamnar under vattenytan vid högvatten.
9. Den slutna tanken skall placeras på betryggande avstånd från vattentäkt.
10. Den slutna tanken skall vara tillverkad i korrosionsfritt material, företrädesvis glasfiber, och ha en volym på minst 3 m³ (3000 liter). Enligt ansökan en Fann slutna tank på 3 m³.
11. Den slutna tanken skall vara försedd med godkänt nivåarm.
12. Den slutna tanken skall förankras i de fall det behövs.
13. Dag- och dräneringsvatten får inte ledas till eller på annat sätt belasta avloppsanläggningen.

14. Anläggningen ska skötas och kontrolleras så att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppstår.
15. För att slamsugning ska kunna ske ska kraven enligt bilaga Vägstandard avseende placering av sluten tank och slamavskiljare samt vägstandard följas. Slamtömning ska ske i enlighet med kommunens renhållningsordning. Om behov uppstår ska extra tömning ske.
16. Inom en månad efter att anläggningen har färdigställts ska ifylld entreprenörsrapport samt fotodokumentation lämnas till miljöenheten.

Lagstöd

Beslutet fattas med stöd av 13 § Förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och med stöd av 3 § Lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Lysekils kommun (KF 2013-06-27, § 87)

Avgift

Avgiften för prövning av detta tillstånd är 7 360 kronor enligt kommunens fastställda taxa och faktureras separat.

Beskrivning av ärendet

Ni har 2014-08-18, med senare komplettering, ansökt om tillstånd att få anlägga en avloppsanläggning för BDT-avloppsvatten och sluten tank för vattentoalett för ett befintligt bostadshus på fastigheten Tuntorp 1:37.

Avloppsanläggningen ska enligt ansökan bestå av en Fann slamavskiljare med en våtvoly m på 1 m³ och med efterföljande rening i markbädd typ normal med en yta på 18 m².

Det renade avloppsvattnet kommer att ledas till ett dike.

Vattentoalett ska anslutas till en sluten tank Fann på 3 m³.

Skäl för beslutet

Ansökan med kompletteringar innehåller de uppgifter som behövs för bedömningen.

Miljönämnden i mellersta Bohuslän bedömer att den föreslagna avloppsanläggningen är godtagbar ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt. Anläggningen bedöms vara förenlig med miljöbalkens hänsynsregler.

Upplysningar

Tillståndet att utföra anläggningen gäller i fem år från beslutsdatum men förfaller om arbetet inte påbörjats inom två år.

Anmälan till miljöenheten för slutbesiktning skall göras när anläggningen är utförd men innan återfyllning sker.

Bekräftelse på utförd anläggning skickas till sökanden, entreprenör och Rambo AB efter det att entreprenörsrapport och fotodokumentation inlämnats till miljöenheten. Anläggningen anses färdigställd först efter det att entreprenörsrapport m.m. har inkommit till miljöenheten.

Hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra Götaland, se bilaga.

FÖR MILJÖNÄMNDEN I MELLERSTA BOHUSLÄN



Anders Fransson
Miljöhandläggare

Bilagor:

Vägstandard
Entreprenörsrapport Markbädd respektive Sluten tank
Hur man överklagar

Expedieras:

Sökanden
Akten
Fakturerering (kontosträng 513 81320 835 Lysekil)