



PLAN BOTTENVÅNING
SKALA 1:100 A3, 1:50 A1

ALLA MÅTT KONTROLLERAS PÅ PLATS

FÖRKLARINGAR

- BRANDCELLSINDELNING
- BEF BYGGNADSDEL
- BEF BYGGNADSDEL RIVES
- NY BYGGNADSDEL

VÄGGTYPER

- KAKEL TILLKOMMER ENLIGT RUMSBESKRIVNING
WC, DUSCH, KÖK
- 1 2X13 GIPS
45X95 REGELSTOMME C-600
ISOLERING
2X13 GIPS
 - 2 2X13 GIPS
45X95 REGELSTOMME C-450
ISOLERING
13 GIPS
12 VÅTRUMSSKIVA / TÄTSKIKT
 - 3 13 GIPS
45X95 REGELSTOMME C-450
ISOLERING
13 GIPS
 - 4 12 VÅTRUMSSKIVA / TÄTSKIKT
45X95 REGELSTOMME C-450
ISOLERING
12 VÅTRUMSSKIVA / TÄTSKIKT
 - 5 LÄTTBETONG

AREA PLAN 1

BYGGNADSAREA 417,3 M²
BRUKSAREA 352,0 M²
BOENDE/RUM 135,6 M²
SERVICE MM 216,4 M²

ANTAL RUM 6 ST
ANTAL BÄDDAR 26ST

BYGGHANDLING

ARKITEKT
ANDERS SKOG SIR/MSA
TEL 0760-067718

LORENSDALSGÅRD, ATELJE NR 9
ESKILTORPS ÅNGAVÄG 2-36
235 91 VELLINGE
skog.anders@telia.com

ANSVARIG: A.S RITAD AV: A.S

REV	ANT	REV AVSER	SIGN	DATUM
STIBY 1 : 106 SIMRISHAMNS KOMMUN OMBYGGNAD RÖRINSTALLATIONER ÄNDRAD ANVÄNDNING FRÅN KONTOR TILL HOTELL BOTTENVÅNING				
ANSVARIG	A.S	RITAD AV	A.S	DATUM
				2014-10-30
			RITN. NR	A-11