



FÖRSLAG TILL
 ÄNDRING OCH UTVIDGNING AV BYGGNADSPLANEN FÖR
HERRÄNG SAMHÄLLE
 I HÄVERÖ KOMMUN, STOCKHOLMS LÄN
 UPPRÄTTAT STOCKHOLM 11 JUNI 1971 REV. AUG. 1971
 EGLERS STADSPLANERIVÄ AB

ERIK OLOF HOLMBERG SVEN-OLOV GRANHÖLM
 Arkitekt SAR Arkitekt SAR

- byggnadsplanegräns
- områdegräns med in- och utfartsförbud
- områdegräns
- bestämmelsegräns
- gällande områdes- och bestämmelsegräns
- gällande områdes- och bestämmelsegräns, avsedd att utgå
- gränslinjer ej avsedda att fastställas

- almen plats, vägmark
- almen plats, park eller plantering
- A område för allmänt ändamål
- BF område för kostadsändamål, fristående hus
- mark som inte får bebyggas
- område för underjordiska ledningar
- antal våningar

- fastighetsgräns
- slaket
- befintlig väg
- högspänningsledning
- befintlig byggnad resp. uthus
- nivåkurvor

År 1971 den 23 november, s. 248
 blev detta förslag antaget av
 kommunfullmäktige i Norrtälje
 betygar i tjänstens vägnar:

Bengt Strandberg
 Självordförande

Grundkartan sammanställd av kartor upprättade av ölm. B. Hjelm
 år 1952-60 och Enskilda Lantmateribyrå år 1965 samt kompl. å
 Eglers Stadsplanebyrå AB 1970.

Ar 1973-24-66
 Beslutades denna förslag av stadsplanenämnden
 på sitt sammanträde den 20 april 1973
 i Haverö, kommunens s. 2000/1804
 P. Kjellgren Ågner
 Eva Söderlund



Kaptens färd med originalvet
 bestyrkes i tjänsten:
 E. Berg

FÖRSLAG TILL ÄNDR. OCH UTVIDGN.
 AV S.P.L.N. FÖR HERRÄNG SAMH.
 HÄVERÖ KOMMUN
 BESL. PÅ 2000/1804
 1973-07-18
EGLERS
 STADSPLANERIVÄ AB
 STOCKHOLM O

Bengt Strandberg
 Sekreterare

BESTÄMMELSER tillhörande
 förslag till ändring och
 utvidgning av byggnadsplanen för

HERRÄNGS SAMHÄLLE

i Häverö kommun,
 Stockholms län.

INKOM			
LÄNSSTYRELSEN STOCKHOLMS LÄN			
Planeringsavdelningen			
17 DEC 1971			
11	0822	1639	71

§ 1 Byggnadsplaneområdets användning

Mom 1 Med A betecknat område får användas endast för allmänt ändamål.

Mom 2 Med B betecknat område får användas endast för bostadsändamål.

§ 2 Mark som icke får bebyggas

Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas.

§ 3 Byggnassätt

Med F betecknat område får bebyggas endast med hus som uppföras fristående.

§ 4 Tomtplats storlek

Å med B betecknat område får tomtplats icke givas mindre än 800 m².

§ 5 Antal byggnader och byggnadsyta å tomtplats

Mom 1 Å tomtplats, som omfattar med B betecknat område får endast en huvudbyggnad och endast en uthusbyggnad uppföras.

Mom 2 Av tomtplats, som omfattar med B betecknat område, får högst 200 m² bebyggas.

§ 6 Våningsantal

Å med I betecknat område får byggnad uppföras med högst en (1) våning.

§ 7 Byggnads höjd

Mom 1 Å med I betecknat område får huvudbyggnad icke uppföras till större höjd än 4,5 m.

Mom 2 Uthusbyggnad får icke uppföras till större höjd än 2,2 m.

§ 8 Taklutning

Byggnadsnämnden äger meddela särskilda föreskrifter angående takens lutning och form. Uthusbyggnads tak bör i allmänhet givas samma utformning som huvudbyggnads tak.

§ 9 Antal lägenheter


Å med B betecknat område får huvudbyggnad icke inrymma fler än en (1) bostadslägenhet. I uthusbyggnad får bostad icke inredas.

§ 10 Anordnande av stängsel i visst fall

I med ringar betecknad områdesgräns skall med hänsyn till trafiksäkerheten fastighet förses med stängsel, vari ej får anordnas öppning som medger utfart eller annan utgång mot väg eller allmän plats. Befrielse från här angiven skyldighet att anordna stängsel må dock medgivas beträffande fastighet från vilken med hänsyn till dess höjdläge eller andra omständigheter utfart ej kan väntas äga rum.

Stockholm i februari 1970
å EGLERS STADSPLANEBYRÅ AB


Erik Olof Holmberg
arkitekt SAR


Sven-Olov Granholm
arkitekt SAR