

§ 7 Byggnads läge

✓ Å med F betecknat område får huvudbyggnad icke uppföras närmare gräns mot granntomtplats än 6 meter och uthus icke uppföras närmare sådan gräns än 4,5 meter. Dock må byggnadsnämnden efter grannens medgivande tillåta, att uthus uppföres på mindre avstånd från eller i tomtplatsgräns.

§ 8 Del av tomtplats som får bebyggas och antal byggnader å tomtplats

Mom 1 Å tomtplats, som omfattar med B betecknat område, får uppföras endast en huvudbyggnad samt två uthus.

Mom 2 Å tomtplats, som omfattar med B betecknat område, får huvudbyggnad icke upptaga större byggnadsyta än 80 kvm samt uthusen tillsammans icke större yta än 40 kvm.

§ 9 Våningsantal och hushöjd

Mom 1 Å med I betecknat område får huvudbyggnad icke uppföras till större höjd än 3,5 meter och icke innehålla mer än en våning. Vind får icke inredas.

Mom 2 Å med I betecknat område får uthus ej uppföras till större höjd än 2,5 meter.

§ 10 Antal lägenheter

I varje huvudbyggnad får ej inredas fler än ett kök. I uthusbyggnad må efter byggnadsnämndens prövning enstaka sommarrum inredas, där hinder ur sanitär- eller eldfarosynpunkt icke föreligger.

§ 11 Anordnande av stängsel i visst fall

I med ringar betecknad kvarters- eller annan områdesgräns skall med hänsyn till trafiksäkerheten fastighet förses med stängsel, vari ej får anordnas öppning som medger in- eller utfart mot väg eller allmän plats. Befrielse från här angiven skyldighet att anordna stängsel må dock medgivas beträffande fastighet från vilken med hänsyn till dess höjdläge eller andra omständigheter in- eller utfart ej kan väntas äga rum.

Stockholm i november 1968, rev. i maj 1969  
å **BYGLERS STADSPLANEBYRÅ AB**

*Erik Olof Holmberg*  
Erik Olof Holmberg  
arkitekt SAR

*Sven-Olov Grånholm*  
Sven-Olov Grånholm  
arkitekt SAR

Tillhör HÄVERÖ BYGGNADSNÄMNDEN ✓  
beslut den 16/7 1969 S. 4. 3. 4.

Tillhör HÄVERÖ KOMMUNAL-  
FULLMÄKTIGT beslut  
den 1 19 8.....

*Sven-Olov Grånholm*

X