

Bil B

BYGGNADSNÄMNDEN
HÄVERÖ SÖCKEN OCH KOMMUN
22 SEP 1969
22 62 77 69

BESTÄMMELSER tillhörande
förslag till byggnadsplan för fritidsbebyggelse
å del av fastigheten Bergby 6:1 m. fl. i Häverö socken och kommun,
Stockholms län.

§ 1 Inledande bestämmelse

Där sådant prövas oundgängligen behövt och förhållandena det väl medge,
må smärre avvikelser betr. byggnadsyta och hushöjd kunna medgivas av byggnads-
nämnden.

§ 2 Byggnadsområdets anvisning

Mom 1 Med B betecknat område får endast användas för bostadsändamål.

Mom 2 Med Rb betecknat område får användas endast för friluftsbad och därmed
sambörigt ändamål.

Mom 3 Med Rh betecknat område får användas endast för båtuppläggnings- och
bryggändamål.

Mom 4 Med N betecknat område får användas endast för avloppsreningsverk.

Mom 5 Med Vb betecknat område skall utgöra vattenområde, som icke får utfyllas
eller överbyggas i annan mån än som erfordras för mindre bryggor, båthus eller
dyligt.

§ 3 Mark som icke får bebyggas

Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas.

§ 4 Särskilda föreskrifter angående områden för ledningar

Å med u betecknad mark får icke vidtagas anordningar som hindra framdr-
gande eller underhåll av underjordiska, allmänna ledningar.

§ 5 Byggnadssätt

Med F betecknat område får bebyggas endast med hus, som uppföres fri-
stående.

§ 6 Tomtplats storlek

Å med B betecknat område får tomtplats icke givas mindre areal än 2.000 kvm.
Dock må byggnadsnämnden, om särskilda omständigheter motiverar en mindre stor-
lek, kunna medgiva en tomtplatsareal om lägst 1.800 kvm.

X