

☒ Nybyggnad ☐ Ombyggnad ☐ före
☐ Tillbyggnad ☐ efter

☐ Förbättring ☐ före
☐ efter

Denna beskrivning utgör underlag för byggnadsnämndens och länsorganets tekniska granskning. Den är ej tillräckligt detaljerad som underlag för entreprenadavtal.

Till ansökan om byggnadslov fogas beskrivning i 3 exemplar.
Till ansökan om statligt bostadslån fogas beskrivningen liksom i 3 exemplar. Gäller ansökan ombyggnad eller förbättring lämnas därjämte beskrivning i 2 exemplar av huset före upprustningen. Omfattar ansökan hus med olika utförande skall beskrivningen upprättas för var och ett av husen.

☐ m = monteringsfärdigt ☐ p = platsbyggt

Beskrivningen avser

☒ småhus ☐ annan byggnad

Hustyp: enfamiljshus
(ex. enfamiljshus, kedjehus, radhus, lamellhus, punkthus)

antal hus 1 antal lägenheter 1 antal hela vånplan 1

GRUND

Grundlagt på:

☐ 1 Berg ☒ 2 Grus ☐ 3 Sand ☐ 4 Lera ☒ 5 Morän

Grundläggningsdjup tjälfrött m

Grundläggningssätt

Pålning, hel platta, utbredda plattor med dim. och betongkvalitet.

Grundsulor på frostfritt djup H = 25 cm, B avpassad efter markens bärighet. Arm. 3 Ø 12. Btg. III K 200.

Dränering

2 strängar 3" dräneringsrör i grusbädd 25 cm under källargolv i fall mot brunn.

Källarväggar

	Material	Tjocklek
Källaryttervägg	Leca	25 cm
Husskiljande källarvägg		cm
Bärande källarinnervägg	Leca	20 cm
Icke bärande källarinnervägg	Lättbetong	7,5 cm
Annan		cm

Värmeisol. i källaryttervägg

.... cm lättbetong

k-värde

Vattenisol. i källaryttervägg

Cementslamning, 2 ggr fuktisolering (Gunfredot el. likv).

Sockelbeklädnad

Cementputs i bl 1:3

Bärande del

☒ yttärvägg ☐ Innervägg

Våningsväggar

Yttärvägg långsidor ☒ m ☐ p
Utiifrån räknat

Se konstruktionsritning M 102 Typgodkännande T 1583/72

k-värde 0,36

Yttärvägg kortsida ☒ m ☐ p
Utiifrån räknat

Se konstruktionsritning M 102 Typgodkännande T 1583/72

k-värde 0,36

Inkom till fo

26. 02. 76

1976.33 586.33/

Inkom till länsbostadsnämnden,

64 76 152

R. H. H. H.

Kommun

Ödeshög

Län

E

Fastighetsbezeichnung

Uppsala Boet 1:2

Hus lnt

Typ 43

Gatuadress

Sökandens namn

Bengt-Åke Karlsson

Sökandens adress och telefon

tel. 0140-18671

Beckhemsvägen 31, Tranås

Yttärvägg, gavelspets

☒ m ☐ p

Utiifrån räknat

Se konstruktionsritning M 102 Typgodkännande T 1583/72

Lägenhetsskiljande vägg

☐ m ☐ p

Innervägg trappomslutande

☐ m ☐ p

Innervägg bärande

☐ m ☐ p

Övriga Innerväggar

☒ m ☐ p

Se konstruktionsritning M 102 Typgodkännande T 1583/72

Bjälklag

Bottenbjälklag

☒ m ☐ p

☒ 1 över källare ☐ 2 över kryputrymme

☐ 3 dir. på mark

Se konstruktionsritning M 102
Typgodkännande T 1583/72

k-värde 0,32

Mellanbjälklag

☐ m ☐ p

Översta bjälklaget

☒ m ☐ p

Se konstruktionsritning M 102
Typgodkännande T 1583/72

k-värde 0,25

Badrumsbjälklag

☒ m ☐ p

Värmeisolering
Ca 12 cm mineralull

k-värde 0,32

Vattenisolering Typgodkännande T 1583/72

Golvbeläggning
Halkilstrad plastmatta
utan skarvar

Allanbjälklag

☐ m ☐ p

Värmeisolering

k-värde

Vattenisolering

Golvbeläggning

Trappor Invändiga ☒ m ☐ p	
Av trä	
Utvändiga ☒ m ☒ p Entréplan av gångbanepåttor. Terrasstrappor av trä. Källartrappa av betong, omslutningsväggar av betonghåsten	
Yttertak takstol fackverk ☒ m ☐ p taklutning 27 grader typ material dim.: Se konstruktionsritning M 102 Typgodkännande T 1583/72	
Underlagslak ☒ m ☐ p Se konstruktionsritning M 102 Typgodkännande T 1583/72	
Takbeläggning 2-kupiga betongtakpannor Yttertak över uppvärmt utrymme k-värde	
Fönster ☒ 2 glas ☐ 3 glas Teknisk beskrivning av garage och förråd utanför huskroppen; anordning för inredningsbar vind m.m. Garage och förråd inredningsbara på betongplatta. Yttertak på källarplan. Yttertak på källarplan. Underlagslak på källarplan. Garage grundläggs på hel rutarm.btg.pl. på grusfylln.Arm. längsg.30/12,byglar Ø8 c/c 300mm,kantbalk höjd ca 300mm. Btg. III std K 200 i bl 1:3:2,5. Väggar av regelstomme 34x70mm.Utv. 22 mm profilhyvrad panel. Yttertak 22 mm sp panel, underhållsfri papp. I övrigt enligt SBN.	
BYGGNADSNÄMNDENS YTTRANDE	
Vatten och avlopp anslutet till samhällets ledning ☐ ja ☐ nej Byggnadslov: ☐ erfordras ej ☐ lämnat ☐ icke lämnat ☐ disp. tillstyrkt Dispensen avser	
Fastigheten rättsligt bildad För området gäller ☐ ja år ☐ nej ☐ 1 stadsplan ☐ 2 byggnadsplan För bestämmande av grundlägg- ningssättet erfordras markun- dersökning ☐ 3 avstyckningsplan ☐ 4 utomplansbestämmelser ☐ ja ☐ nej ☐ 5 Inga byggn.regl.bestämmelser	
Byggnadsritningar och teknisk beskrivning granskade för byggnadslov ☐ utan erinringar ☐ med erinringar enl. bif. yttr.	
den	

VÄRMEINSTALLATION	
Pannskorsten ☒ m ☐ p ☐ 1 tegel ☐ 2 gjutjärn ☒ 3 stål ☐ 4 annat Röckkanal area: 123 cm ² Värmeisol. utförande i övrigt: 60 mm skålisolering Rockwool 741	
☒ 1 panna i huset ☐ 2 gemensam värmecentral ☐ 3 fjärrvärmeverk ☐ 4 annat panna typ CTC Villacentral II eller likv. antal 1 st effekt 15.000 - 20.000 kcal/h eldyta 1,4	
☐ 1 koks ☒ 2 olja ☐ 3 gas ☐ 4 el annat:	
Oljeeldningsaggregat ☒ 1 högtryck ☐ 2 lågtryck ☐ 3 annat	
Värmemedium ☒ 1 varmvatten ☐ 2 varmluft	
Värmefördelning ☐ 2 fläktcirkulation ☐ 1 självcirkulation ☒ 3 pumpcirkulation	
Värmeförförsl ☒ 1 radiatorer ☐ 2 varma golv ☐ 3 varmluftsinsblåsning ☐ 4 annat	
Värmemätare typ Varmvattenmätare typ Material i varmvattenledning koppar Material i kallvattenledning koppar Material i servisleddning PVC-märkrör	
Ventilation ☐ 1 utsugning självdrag ☒ 2 mekanisk ventilation Ersättningsluft ☐ 1 vädr. fönster ☒ 2 fönster med beslag ☐ 3 springventil ☐ 4 ventilerade fönster ☐ 5 vent. (förvärmad luft) ☐ 6 annat	
ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR	
Huvudentreprenör Ej utsedd Ansvarig arbetsledare Arkitekt Myresjöhus AB, Vetlanda Byggnadskonstruktör D:o Vvs-konstruktör VVS-konstruktioner i Vetlanda AB, Vetlanda Beskr. utförd av Myresjöhus AB, Vetlanda	
Sökandens underskrift: Tranås den 3 febr 1976 <i>Bengt-Åke Starbom</i>	
Teknisk beskrivning granskad för statligt lån ☐ utan erinringar ☐ med erinringar enl. bif. yttrande	
den	