



VI HJÄLPER DIG ÅTGÄRDA DITT DRICKSVATTEN!

De flesta människor tycker att det är självklart att man ska kunna dricka vatten direkt ur kranen utan att bli sjuk och vi vill inte heller att vattnet ska vara grumligt, färgat eller lukta illa. Har man egen brunn (eller annan vattentäkt) analyseras och bedöms ditt vatten enligt Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning.

Har ditt analysresultat pekat på att vattnet är olämpligt att använda som dricksvatten? Om du är intresserad av att åtgärda problemet så erbjuder vi på Svensk Vattenanalys dig rådgivning och förslag på lämpliga anpassade filter för rening av ditt vatten.



Våra rådgivare hjälper dig förstå resultatet av vattenanalysen samt kommer med förslag på vattenrening som löser den bristande kvaliteten på ditt dricks- och hushållsvatten. Förutsättningarna som finns i och kring din vattenkälla, men också andra faktorer såsom hushållets vattenförbrukning m.m. påverkar det slutliga valet av vattenfilter. Därför är det väsentligt att vi får information om dessa förutsättningar för att vi ska kunna föreslå rätt vattenrening som utgår från vattnets kvalitet och hushållets behov.

Vi känner stolthet i att leverera rätt filter så att ert hushåll får ett tjänligt dricks- och hushållsvatten.

Välkommen att kontakta vår vattenrådgivare för mer information om din vattenanalys, vattenrening och vattenfilter.

FREDRIK VALLGREN

Telefon: 0920-52 00 95

E-post: fredrik@svenskvattenanalys.se





Svensk
VATTENANALYS

 **eurofins**



Luleå 2023-09-14

Fastighetsbeteckning/märkning Heden 4:7
Objekttyp Borradsbrunn
Matris Brunnsvatten

Provnr A90782 Kundnr 57698

Anders Becker
Monumentsvägen 3A

79234 MORA

Analysutlåtande

Kemisk bedömning: Tjänligt med anmärkning.

- Turbiditet - Tjänligt med anmärkning

Är ett mått på vattnets grumlighet. Orsaken till onormala förändringar bör alltid undersökas. Indikerar påverkan på ytvatten.

- Järn - Tjänligt med anmärkning (e, t)

Järnhalten var hög. Kan medföra utfällningar, missfärgning, smak och lukt. Risk för skador på textilier vid tvätt och igensatta ledningar. I vissa vatten kan olägenheterna uppstå såväl vid lägre som högre halter än vad riktvärdet anger.

Mikrobiologisk bedömning: Tjänligt.

Provtagningsstid har ej angivits. Om tiden mellan provtagning och analysstart överstiger 24 timmar kan analysresultatet ha påverkats.

Provet har bedömts enligt Livsmedelsverkets Dricksvatten från små dricksvattenanläggningar för privat bruk.

(e) = Estetisk anmärkning / (t) = Teknisk anmärkning / (h) = Hälsomässig anmärkning

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom det mottagits.



Luleå 2023-09-14

Provnr A90782 Kundnr 57698

Fastighetsbeteckning/märkning Heden 4:7
Objekttyp Borrard brunn
Matris Brunnsvatten

Anders Becker
Monumentsvägen 3A

79234 MORA

Provtagningsdatum 2023-09-01 Kemisk analys påbörjad 2023-09-02 03:58:00
Ankomstdatum 2023-09-01 Mikrob. analys påbörjad 2023-09-01 22:52:00

Analysresultat - Kemisk analys

Analys	Resultat	Enhet	Mätosäkerhet	Gränsvärden	Kommentar
Ankomsttemp °C Kem	6	°C			
Lukt vid 20°C	Ingen				Tjänligt
Lukt, art, vid 20°C	—				
Turbiditet	7.8	FNU	±30%	0 - 3	Tjänligt med anmärkning
Färg (410 nm)	13	mg Pt/l	±20%	0 - 30	Tjänligt
pH	7.1		±0.2	6.5 - 10.5	Tjänligt
Temp. pH-mätning	19,9				
Alkalinitet	68	mg/l	±10%		
Konduktivitet	37	mS/m	±10%		
Klorid	68	mg/l	±10%	0 - 100	Tjänligt
Sulfat	12	mg/l	±15%	0 - 100	Tjänligt
Fluorid	0.90	mg/l	±10%	0 - 1.5	Tjänligt
Radon	24	Bq/l	±20%	0 - 1000	Tjänligt
COD-Mn	1.3	mg/l	±20%	0 - 8	Tjänligt
Ammonium	<0.013	mg/l	±15%	0 - 0.50	Tjänligt
Ammoniumkväve (NH4-N)	<0.010	mg/l	±15%		
Fosfat (PO4)	<0.020	mg/l	±30%	0 - 0.60	Tjänligt
Fosfatfosfor (PO4-P)	<0.0050	mg/l	±30%		
Nitrat (NO3)	<0.44	mg/l	±20%	0 - 20	Tjänligt
Nitratkväve (NO3-N)	<0.10	mg/l	±20%		
Nitrit (NO2)	0.012	mg/l	±15%	0 - 0.1	Tjänligt
Nitrit-nitrogen (NO2-N)	0.0035	mg/l	±15%		
NO3/50+NO2/0,5	<1.0	mg/l			
Totalhårdhet (°dH)	7.0	°dH		0 - 15	Tjänligt
Natrium Na (end surgjort)	16	mg/l	±15%	0 - 100	Tjänligt
Kalium K (end surgjort)	4.1	mg/l	±15%	0 - 12	Tjänligt
Kalcium Ca (end surgjort)	30	mg/l	±15%	0 - 100	Tjänligt
Järn Fe (end surgjort)	1.2	mg/l	±20%	0 - 0.50	Tjänligt med anmärkning
Magnesium Mg (end surgjort)	12	mg/l	±15%	0 - 30	Tjänligt
Mangan Mn (end surgjort)	0.26	mg/l	±20%	0 - 0.30	Tjänligt
Aluminium Al (end surgjort)	0.0064	mg/l	±20%	0 - 0.50	Tjänligt
Antimon Sb (end surgjort)	<0.000020	mg/l	±20%	0 - 0.005	Tjänligt
Arsenik As (end surgjort)	0.00011	mg/l	±20%	0 - 0.010	Tjänligt
Bly Pb (end surgjort)	0.00010	mg/l	±20%	0 - 0.010	Tjänligt
Kadmium Cd (end surgjort)	<0.0000030	mg/l	±20%	0 - 0.001	Tjänligt
Koppar Cu (end surgjort)	0.00081	mg/l	±25%	0 - 0.2	Tjänligt
Krom Cr (end surgjort)	0.0017	mg/l	±20%	0 - 0.050	Tjänligt
Nickel Ni (end surgjort)	0.0025	mg/l	±20%	0 - 0.020	Tjänligt
Selen Se (end surgjort)	<0.00050	mg/l	±30%	0 - 0.010	Tjänligt
Uran U (end surgjort)	0.0016	mg/l	±20%	0 - 0.030	Tjänligt

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom det mottagits.



Svensk
VATTENANALYS

 **eurofins**



Luleå 2023-09-14

Provnr A90782 Kundnr 57698

Fastighetsbeteckning/märkning Heden 4:7
Objekttyp Borrard brunn
Matris Brunnsvatten

Anders Becker
Monumentsvägen 3A

79234 MORA

Provtagningsdatum	2023-09-01	Kemisk analys påbörjad	2023-09-02 03:58:00
Ankomstdatum	2023-09-01	Mikrob. analys påbörjad	2023-09-01 22:52:00

Analysresultat - Mikrobiologisk undersökning

Analys	Resultat	Enhet	Gränsvärden	Kommentar
Ankomsttemp °C Mikro	8	°C		
Odlingsb. mikroorg. 22°C	670	cfu/ml	0 - 1000	Tjänligt
Koliforma bakterier 35°C	<1	MPN/100 ml	0 - 50	Tjänligt
Escherichia coli (E. coli)	<1	MPN/100 ml		Tjänligt

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom det mottagits.