



Teckenförklaring

- Servitut, blivande
- Figur
- BERGA** Trakt
- Byggnad
- Fastighetsgräns
- Traktgräns
- Fastighetsgräns, blivande
- 1:2, 1:2 Fastighetsbeteckning
- 1:2 Fastighetsbeteckning, blivande
- Gränspunkt
- Stenmur, mittlinje
- Småväg enkel standard
- Lokalgata liten
- Elljusspår
- Dammlinje

Nybildade fastigheter figur 1, 2, 3 = Torrskogs-Bön 1:197, 1:198 & 1:199

Bestämda gränser: 7019-7035, 7021-7023-7025-7026.
 Nya gränser: 7025-7027-7028-7029-7023, 7028-7030-7024, 7031-7032-7033-7034-7035.
 Punkten 7024 ligger på raklinje mellan punkterna 7023-7025.
 Beskrivning, se aktbilaga BE1.
 Rättigheter och samfälligheter kan vara ofullständigt redovisade utanför avstyckade områden.
 Förrättningskartan innehåller detaljer med olika kvalitet.
 För det tekniska innehållet och kartarbetet svarar Tom Åkesson.

Teknisk beskrivning

Koordinatlista			
Pkt	Norr	Öst	Markering
7019	6 563 649,41	155 921,44	Rör i mark
7020	6 563 599,04	155 926,31	Rör i mark
7021	6 563 571,64	155 928,81	Rör i mark
7022	6 563 549,38	155 929,56	Rör i mark, ny
7024	6 563 519,57	155 931,87	Rör i mark, ny
7025	6 563 488,08	155 934,31	Rör i mark, ny
7026	6 563 467,79	155 909,90	Rör i mark, ny
7027	6 563 484,69	155 884,42	Rör i sten, ny
7028	6 563 316,32	155 882,34	Rör i mark, ny
7029	6 563 539,91	155 880,77	Rör i sten, ny
7030	6 563 519,45	155 930,06	Rör i mark, ny
7031	6 563 621,24	155 924,16	Rör i sten, ny
7032	6 563 631,27	155 895,72	Rör i sten, ny
7033	6 563 638,99	155 885,57	Rör i sten, ny
7034	6 563 657,25	155 876,86	Rör i sten, ny
7035	6 563 686,04	155 860,53	Rör i mark, ny

Koordinatkvaller: Inre 0,05m yttre 0,05m
 Koordinatsystem: SWEREF 99 12 00
 Framställt genom: Nymätning och kopiering från registerkartan
 Mätmetod: Satellitmätning NRTK-fjäst

Förrättningskarta

Aktbilaga KA1
 Arendenummer: O222464
 Orig.format: A3S

Upprättad år: 2023
 Avstyckning från Torrskogs-Bön 1:66.
 Fastighetsbestämning berörande Torrskogs-Bön 1:66, 1:102 och Nästegård 1:59 samt fastighetsreglering.
 Kommun: Bengtsfors
 Län: Västra Götaland

Förrättningslantmätare, se digital signatur

