

Ärendenummer
TRV 2023/129746
Motpartens ärendenummer
BoM 2023-003403

Dokumentdatum
2023-12-28

Konfidentialitetsnivå
1 - Ej känslig

Mottagare
Bygglovenheten, Norrtälje kommun
bygg.miljonamnden@norrtalje.se

Kopia till
Diariet

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, på fastigheten Oxhalsö 1:55, Norrtälje kommun

Trafikverket har tagit del av handlingarna i rubricerat ärende gällande förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, på fastigheten Oxhalsö 1:55 i Norrtälje kommun. Fastigheten ligger intill statlig väg 1047 som, på berörd sträcka, har en hastighetsgräns på 70 km/h samt trafikeras av 517 fordon per dygn i genomsnitt (ÅDT 2012).

Fastigheten ligger utom detaljplan vilket gör att det är väglagen som ska tillämpas. Inom vägområdet krävs alltid väghållningsmyndighetens tillstånd för uppförande av byggnad eller annan anläggning enligt Väglagens 43 §. Väg 1047 har även en tillståndspliktig zon på 12 meter mätt från vägområdet i enlighet med 47 § Väglagen. Detta innebär att tillstånd ska sökas av Länsstyrelsen för åtgärder som inte kräver bygglov inom detta avstånd. Läs mer på Länsstyrelsens hemsida: [Bygga vid väg | Länsstyrelsen Stockholm \(lansstyrelsen.se\)](https://lansstyrelsen.se)

Det ska tilläggas att kraven i VGU, Vägar och gators utformning, anger att vägens sidoområde behöver utformas så att risken för svåra personskador vid avkörningsolyckor förebyggs. Det finns därmed en säkerhetszon som ska vara fri från fasta och oeftergivliga hinder. För berörd sträcka har väg 1047 en säkerhetszon på 5 meter från belägningskant.

Anslutning

Enligt remitterat underlag önskar sökande anordna anslutning till enskild väg. Trafikverket ser positivt på förslaget och har inget att erinra.

Slutsats

Om ovanstående beaktas har Trafikverket inget att erinra mot att förhandsbesked och senare bygglov ges.

Vid eventuell återremiss eller delgivning av beslut vänligen uppge Trafikverkets ärendenummer TRV 2023/129746.

Ärendenummer
TRV 2023/129746
Motpartens ärendenummer
BoM 2023-003403

Dokumentdatum
2023-12-28

För Trafikverket region Stockholm,

Albin Videll

Regional samhällsplanerare