



Köpmanvägen

Rumsbeskrivning

Upprättad: 2023-10-02

Ändrad:

Upprättad av: AGE

Gällande Rumsbeskrivning 240326

Efter ÖK om vissa justeringar 240221
Mattias Callert/ SHP Projekt

Generella föreskrifter

"Eller likvärdig" avser produkter med lika eller bättre: Funktion, materialkvalitet, hållbarhetskrav, miljökrav, energikrav, kulör & utförande, geometri, underhålls- & servicekrav.

Golvbeläggningar även under skåpinredning, kök.

Ytskikt bakom kök & fast monterad inredning målas ej.

Golvsocklar monteras bakom skåp, golvsocklar geras endast i ytterhörn.

Foder geras inte.

Förkortningar

G = Golv

S = Sockel

V = Vägg inklusive pelare, smygare etc.

T = Tak, takbeklädnader & undertak

I = Inredning

Ö = Övrigt

Uppställning övergripande

Exteriört	
Lås	ASSA ABLOY Entré K1
Ringklocka	
Fasadsiffror	Svarta,
Altan/farstugolv	28x120 impregnerad trätrall med trästomme
Utvändigt förråd	Utförs oisolerat, ej skivbeklädda väggar, golv 28x120 impregnerad trätrall med trästomme
Postlådor	Svenskboxen utomhus 2x8. Placering på cykelförråd enl. A-handlingar
Ej med från SHP.	

Fönster/Fönsterdörrar	Aluminium från Elitfönster
Ytterdörr	Ljudklassad 35 db i RAL 7016
Sidoljus	Nordan i samma kulör som ytterdörr
Förrådsdörr	Slåt med samma kulör som fasadfärg förråd
Interiört	
Ventilation	FX
Värmepump	NIBE F735-4
Uppvärmning	Radiatorer
Trappa	Eklaserad furu med vangar, sättsteg och handledare i vitt, NCS-0502-Y
Fönsterbänkar	Granit
Foder	12x56, Vit, NCS-0502-Y

Uppställning, rum

Hall		
Del	Material/Utförande	Kulör/Specifikation
G	Kährs Parkett 3-stav	Mattlack Natur Ek
S	Furu, 12x56mm	Vit, NCS-0502-Y
V	Målad	NCS-0502-Y
T	Gipsplank	NCS-0500-N
I	Hatthylla (L enl. A-handling), skåpinredning (antal och placering enligt A-ritning)	Hatthylla BB14 ek
Ö	-	

WC/Dusch		
Del	Material/Utförande	Kulör/Specifikation
G	Klinker	20x20-plattor i mörkgrå kulör
		Mattlack Natur Ek
V	Kakel	25x40-plattor i vitt blankt
T	Våtrumsmålas	NCS-0500-N
I	Handfat, spegelskåp, WC-stol, Duschblandare, Kombinationstvättmaskin, Värmepump, Duschdraperi , Handdukstork	Badrumsinredning från Hafa Bosch WNA134L0SN (KM)
Ö		

Kök/Vardagsrum		
Del	Material/Utförande	Kulör/Specifikation
G	Kährs Parkett 3-stav	Mattlack Natur Ek
S	Furu, 12x56mm	Vit, NCS-0502-Y
V	Målad	NCS-0502-Y
T	Gipsplank	NCS-0500-N
I	Köksinredning & utrustning, antal och placering enligt köksuppställning), höjd 2250mm	Marbodal stomme och luckor i vitt utförande
Ö	Vitvaror från Bosch	Se lista efter rumsbeskrivning

ST/Förråd		
Del	Material/Utförande	Kulör/Specifikation
G	Kährs Parkett 3-stav	Mattlack Natur Ek
S	Furu, 12x56mm	Vit, NCS-0502-Y
V	Målad	NCS-0502-Y
T	Undersida trappa synlig	NCS-0502-Y
I	Städsåpsinredning	BB 120001001 fast silver
Ö	-	

Sovrum 1		
Del	Material/Utförande	Kulör/Specifikation
G	Kährs Parkett 3-stav	Mattlack Natur Ek
S	Furu, 12x56mm	Vit, NCS-0502-Y
V	Målad	NCS-0502-Y
T	Gipsplank	NCS-0500-N
I	Skåpinredning (antal och placering enligt A-ritning)	
Ö	-	

Sovrum 2		
Del	Material/Utförande	Kulör/Specifikation
G	Kährs Parkett 3-stav	Mattlack Natur Ek
S	Furu, 12x56mm	Vit, NCS-0502-Y
V	Målad	NCS-0502-Y
T	Gipsplank	NCS-0500-N
I	Skåpinredning (antal och placering enligt A-ritning)	
Ö	-	

Sovrum 3		
Del	Material/Utförande	Kulör/Specifikation
G	Kährs Parkett 3-stav	Mattlack Natur Ek
S	Furu, 12x56mm	Vit, NCS-0502-Y
V	Målad	NCS-0502-Y
T	Gipsplank	NCS-0500-N
I	Skåpinredning (antal och placering enligt A-ritning)	
Ö	-	

WC/Dusch övre plan		
Del	Material/Utförande	Kulör/Specifikation
G	Klinker	20x20-plattor i mörkgrå kulör
V	Kakel	25x40-plattor i vitt blankt
T	Våtrumsmålas	NCS-0500-N
I	Handfat, spegelskåp, WC-stol, Duschblandare, Duschdraperi , Handdukstork	Badrumsinredning från Hafa
Ö		

Hall 2		
Del	Material/Utförande	Kulör/Specifikation
G	Kährs Parkett 3-stav	Mattlack Natur Ek
S	Furu, 12x56mm	Vit, NCS-0502-Y
V	Målad	NCS-0502-Y
T	Gipsplank	NCS-0500-N
I	-	
Ö	-	

Övrigt

Dörr cykelförråd	Slät med samma kulör som fasadfärg cykelförråd
Cykelställ	Ligger på mark enl samtal 240221

Pos.	Produkt	Fabrikat	Beskrivning
1	SMU2ITW00S	Bosch	Diskmaskin, 60 cm, vit, 48 dB
2	GSN36GWEV	Bosch	Frys, vit, 186 cm, nofrost, kort handtag
3	HBG517CW1S	Bosch	Ugn
4	PIE645BB5E	Bosch	Induktionshäll, 60 cm FrameDesign-ram
5	WNA134L0SN	Bosch	Kombinerad tvätt/tork, 8/5 kg 1400v
6	KSV36UWEP	Bosch	Kylskåp, vit, 186 cm, kort handtag
7	DFM064A53	Bosch	Fläkt, slimline
8	Q8CNPG0060		Droppskydd 60 cm f disk. m.
9	Q88NPKX060		Droppskydd 60cm f kyl, frys & kyl/frys
10	ET10600SK	Siemens	Hällskydd för inb. häll, 60-90 cm
11	DWZ1IT114	Bosch	Clean Air kolfilterset std
12			