



## ÄNDRAD PLANBESTÄMMELSE

UPPRÄTTAD 1991-08-01  
Stadsbyggnadskontoret

SAMRÅDSREMISS  
1991-06-10--91-07-12

LAGA KRAFT  
1991-09-19

LAILA NOORD

JAN PERSSON

BF I, Största byggnadsarea för huvudbyggnad är 100 kvm.  
Största byggnadsarea för uthus är 25 kvm.  
Den sammanlagda arean för uthus får inte överstiga 40 kvm.

Minskad bygglovsplikt gäller för samtliga BF I -områden.

### FÖLJANDE FÅR UTFÖRAS UTAN LOV

- \* Om- och tillbyggnad, högst 20 kvm, av huvudbyggnad. (Byggnadsarean får dock inte överstiga största angivna area i bestämmelserna.)
- \* Nybyggnad samt om- och tillbyggnad av uthus. (Byggnadsarean får inte överstiga största area i bestämmelserna.)
- \* Ändring av byggnadskonstruktion.
- \* Rivning av byggnad.
- \* Åtgärd som normalt kräver marklov.

Bygglovsbefriade åtgärder måste alltid utföras inom ramen för planens övriga bestämmelser.

För byggnader som uppförts inom punktprickat område genom tidigare dispensförfarande gäller rätten att utföra bygglovsbefriad tillbyggnad inom ramen för övriga bestämmelser.

### HUVUDMAN

För allmänplatsmark är annan än kommunen huvudman.

### GENOMFÖRANDETIDEN

Genomförandetiden skall vara 15 år räknat från det datum planen vinner laga kraft.

**OBS! att äldre planbestämmelser gäller fortfarande i tillämpliga delar.**

GRUNDKARTAN UPPRÄTTAD ÅR 1965 AV  
LANTMÄTARE T. GRANBERG.

FASTIGHETSREDOVISNING HÄNFÖR  
SIG TILL DEN 1.4.1966.

Y-5300

Y-5500