



- 00.00 MARKHÖJD SOM BIBEHÅLLES
- 00.00 FÖRESLAGEN MARKHÖJD
- ◇ ARMATUR BEFINTLIG
- ◆ STOLP ARMATUR ENL. EL-HANDLING
- DB 00.00 DAGVATTENBRUNN KUPOLSIL. SORT ENL. VA
- STUPRÖR ENLIGT A, + RIKTNING UTKASTARE
- DIKESANVISNING
- BEFINTLIG LÖVTRÄD SOM BEVARAS.
- KRONBREDD/ROTZON UNGEFÄRLIG
- × BERG I DAGEN
- KS0 KANTSTÖD, VISNINGSHÖJD 0 CM
- KS1 KANTSTÖD AV BETONG, TYP S:T ERIKS PARKKANTSTÖD, VISAD HÖJD 10 CM
- KS2 KANTSTÖD AV BETONG, TYP S:T ERIKS PARKKANTSTÖD, VISAD HÖJD 8 CM
- KS3 KANTSTÖD AV BETONG, TYP S:T ERIKS GATUKANTSTÖD
- KANTSTEN NOLLAS
- F1 FRIS AV MAKADAM 16-32. BREDD 300mm
- F2 RÄNNDAL AV RÄNNDALSPALTTA. TYP S:T ERIKS PREMIUM. L- OCH U PLATTOR SKA ANVÄNDAS VID RIKTNINGSÄNDRING OCH ÄNDE VID FASAD. BREDD 350mm.
- F3 FRIS AV BETONGMARKSTEN BREDD 105mm. TYP S:T ERIKS MUNKSTEN 105x210x50mm
- F3s SLÄPP I KANTSTEN FÖR IN- OCH UTLOPP AV DAGVATTEN, 1 ST S:T ERIKS MUNKSTEN. BREDD 210mm
- TRAPPSTEG AV BETONG, TYP S:T ERIKS 5212-150000 ELLER LIKVÄRDIG. FÄRG GRÅ
- SOP SOPSKÅP
- UTRUSTNING ENLIGT PLANTERINGS- & UTRUSTINGSPLAN
- PARKERINGSPLATS
- PARKERINGSPLATS FÖR RÖRELSEHINDRAD
- 1:12 MÖJLIGHET FÖR FRAMTIDA TILLGÄNGLIGHETSANPASSNING MED RAMP

YTSKIKT

- G1 GRUSYTA STENMJÖL 0-4
- G2 GRUSYTA STENMJÖL 0-4, KÖRYTA
- G3 MAKADAMYTA. PLATS FÖR TRÄDÄCK ENLIGT A. ÖK TRÄDÄCK 20mm UNDER FG-HÖJD
- PL1 PLANTERINGSYTA BUSKAR/PERENNER
- PL2 PLANTERINGSYTA, BEFINTLIG JORD FÖRBÄTTRAD MED BARK OCH GRÖNKOMPOST
- PL3 PLANTERINGSYTA REGNBÄDD, MARKYTA >20mm UNDER INTILLIGGANDE KANTSTENS ÖK OM E J ANNAT ANGES. SKÅLAD. SE TYPSEKTION.
- GR1 GRÄSYTA, SÄDD
- GR2 GRÄSYTA, SÄDD, BEFINTLIG JORD FÖRBÄTTRAD MED BARK OCH GRÖNKOMPOST

FÖRKLARINGAR

- FASTIGHETSGRÄNS
- + ARBETSOMRÅDESGRÄNS, RITAD 1 M UTANFÖR VERKLIG GRÄNS
- FASADLINJE
- ▼ HUVUDENTRÉ
- ▼ SEKUNDÄRENTRÉ
- FG-00,00 FG-HÖJD

A AVFALLSHANTERING JUSTERATS, SOPKÄRL BYTTIS MOT SOPSKÅP.		230901	JÄ
BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
BYGGLOV			
HÄRNEVI 1:71			
WI LANDSKAP AB ROSÉNGÅL SVÄGEN 5 195 21 STORHÄRJA TEL 076 493 77 76			
A	WI LANDSKAP AB 070 493 77 76		
K			
EL			
VVS			
UPPDRAGNR	RITAD/KONSTR AV	HANDLAGGARE	
288	JÄKERSTRÖM	JÄKERSTRÖM	
DATUM	ANSVARIG		
2023-07-07	ÅSA WILKE		
NYPRODUKTION AV RADHIS			
LANDSKAP MARKPLANERINGSPLAN			
SKALA	NUMMER	BET	
A1 1:200 A3 1:400	L-31.1-01	A	

G:\00_PROJEKT\288_KÖPMANVÄGEN\03_CAD\02_RITDEF\L-31.1-01.DWG JONAS ÅKERSTRÖM 2023-08-30 14:23