



Beskrivning, se aktbilaga BE1
 Figur 1 överförs från Repperda 7:5 till Repperda 7:21.
 Servitut 06-SKR-172.1 upphävs inom figur 1.
 Kartan innehåller detaljer av olika kvalitet.
 Samfälligheter och rättigheter kan vara ofullständigt redovisade utanför reglerat område.
 Ny gräns: 46666-47780-47781-47782-47783-46668.
 Fasadmått: 46666-47780 = 1.68 m, 47780-47781 = 2.60 m.
 Mätning och kartarbete är utfört av Per Koldestam.

Teckenförklaring

- ⊗ ··· ⊗ Servitut, utgående
- ① Figur
- ▭ Byggnad
- ⊗ — Fastighetsgräns, utgående
- - - Traktgräns
- Fastighetsgräns
- - - Fastighetsgräns, blivande
- 1:2, 1:2 / 3, 1:2 Fastighetsbeteckning
- Gränspunkt
- Gemensamhetsanläggning
- - - Sämre bilväg
- ▬ Jämväg
- Landsväg
- Småväg
- Småväg enkel standard
- Servitut

Teknisk beskrivning

Pkt	Norr	Öst	Markering
46666	6 364 542,53	175 237,16	Rör i betonggjutning
46668	6 364 631,69	175 245,55	Rör i betonggjutning
47780	6 364 542,58	175 238,83	Rör i mark, ny
47781	6 364 544,54	175 240,54	Rör i mark, ny
47782	6 364 581,85	175 240,47	Rör i mark, ny
47783	6 364 611,91	175 237,42	Rör i mark, ny

Koordinatkvalitet: Inre 0,05 m yttre 0,05 m
 Koordinatsystem: SWEREF 99 15 00
 Framställd genom: Nymätning och kopiering från registerkartan
 Mätmetod: Satellitmätning NRTK-tjänst

Förrättningskarta

Aktbilaga KA1
 Ärendenummer: F21592

Upprättad år: 2023
 Fastighetsreglering berörande Repperda 7:5, 7:21
 och 7:22

Kommun: Vetlanda
 Län: Jönköping

Samuel Norrlin
 Förrättningslantmätare