



Teckenförklaring

- Servitut, blivande
- Figur
- BERGA** Trakt
- Fastighetsgräns, utgående
- Fastighetsgräns
- Fastighetsgräns, blivande
- 1:2, 1:2
3, 1:2 Fastighetsbeteckning
- 1:2**
3 Fastighetsbeteckning, blivande
- ~~1:2~~
~~3~~ Fastighetsbeteckning, utgående
- o Gränspunkt
- Byggnad
- Kraftledning
- Landsväg liten

Beskrivning, se förrättningshandlingarna.
Figur 1 överförs från Dybäck 45:1 till Dybäck 45:2.
Figur 2 överförs från Dybäck 45:2 till Dybäck 45:4.
Figur 3, 4 överförs från Dybäck 45:1 till Dybäck 45:4.
 Ny gräns: 20475-20476.
Nybildat servitut = 1264-2023/48.1.
 Rättigheter och samfälligheter kan vara ofullständigt redovisade utanför fastighetsreglerat område.
 Förrättningskartan innehåller detaljer med olika kvalitet.
 För det tekniska innehållet svarar Tommy Tell.
 För kartarbetet svarar Tom Christensen.

Teknisk beskrivning

Koordinatlista			
Pkt	Norr	Öst	Markering
11624	6 141 174,57	149 874,84	Rör i betonggjutning, återf. utgår
11625	6 141 128,51	149 850,98	Rör i betonggjutning, återfunnen
11631	6 141 185,56	149 853,77	Rör i betonggjutning, återfunnen
11632	6 141 154,32	149 804,80	Omarkerad punkt, beräknad
20430	6 141 126,52	149 854,50	Rör i mark, återfunnen
20431	6 141 218,87	149 904,77	Rör i mark, återfunnen
20475	6 141 172,23	149 832,87	Rör i mark, ny
20476	6 141 152,69	149 868,74	Rör i mark, ny

Koordinatkvalitet: Inre 0,05m yttre 0,05m
 Koordinatsystem: SWEREF 99 13 30
 Framställd genom: Nymätning och kopiering från registerkartan
 Mätmetod: Satellitmätning NRTK-tjänst

Förrättningskarta Kartblad KA2
 Ärendenummer: M231403
 Upprättad år: 2024 Orig.format: A3L
 Fastighetsreglering berörande Dybäck 45:1, 45:4 och 45:2.
 Kommun: Skurup
 Län: Skåne
 Förrättningslantmätare
 Se digital signatur

