


Tillhör Kommunfullmäktiges  
i Herrtälje kommun beslut  
1987-06-30, § 186

*Allan Skumler*

Marie Stencke  
Vik. byggnadsnämnssekreterare



BESTÄMMELSER tillhörande förslag till stadsplan för ett område vid  
HÄVERÖVÄGEN, GOTTISTA 1:121 m fl fastigheter i södra delen av Hallsta-  
vik.

1 § PLANOMRÅDETS ANVÄNDNING

Byggnadskvarter

Med B betecknat område får användas endast för bostadsändamål.

Specialområde

Med Rf betecknat område får användas endast som friluftsmuseum  
och får bebyggas endast med museibygnader, hembygdsgård, fri-  
luftsteater och dylikt.

2 § MARK SOM ICKE FÅR BEBYGGAS

Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas.

3 § SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER ANGÅENDE OMRÅDE FÖR ALLMÄNNA LEDNINGAR

På med u betecknad mark får icke vidtas anordningar som hindrar  
framdragande och underhåll av underjordiska allmänna ledningar.

4 § BYGGNADSSÄTT

På med F betecknat område skall huvudbyggnader uppföras fristående.

5 § EXPLOATERING AV BEBYGGELSEOMRADE

På med F betecknat område får tomt icke ges mindre storlek än 800  
kvadratmeter; inom kvarteren söder och öster om väg 1100 får dock  
tomt ej ges mindre storlek än 1100 kvadratmeter.

6 § EXPLOATERING AV TOMT

1 mom På tomt, som omfattar med F betecknat område, får endast en  
huvudbyggnad och ett uthus eller annan gårdsbyggnad uppföras.

2 mom Bebyggelse på tomt som omfattar med F betecknat område får  
icke uppta större byggnadsyta än 200 m<sup>2</sup>.

3 mom På med F betecknat område får huvudbyggnad icke inrymma mer  
än en bostadslägenhet. I gårdsbyggnad får boningsrum icke  
inredas.

7 § BYGGNADS UTFORMNING

1 mom På med romersk siffra betecknat område får byggnad uppföras  
med högst det antal våningar som siffran anger.


2 mom På med I betecknat område får huvudbyggnad icke uppföras till

större höjd än 4,6 meter och uthus eller annan gårdsbyggnad  
icke till större höjd än 2,5 meter.

8 § UTFARTSFÖRBUD

Utfart får icke anordnas över områdesgräns som även betecknats med  
ofyllda cirklar.

Norrtälje stadsarkitektkontor i mars 1987, reviderad i maj 1987.

  
Björn Cederström  
Stadsarkitekt

  
Sven-Olov Granholm  
Planarkitekt

