



Skorstensfejarmästarna Syd AB

Blåportsgatan 7
371 56 KARLSKRONA

Tjänsteanteckning brandskyddskontroll

enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 4 § samt
kommunicering enligt 25 § förvaltningslagen (2017:900).

Datum
2023-10-24

Diarienummer
162220500-1582484-1

Utfärdare

Skorstensfejarmästarna Syd

Blåportsgatan 7
371 56 Karlskrona
010-4992800

Adressat

Lärkvägen 59
373 32 NÄTTRABY

Fastighet

Fastighetsbeteckning Mjövik 6:91	Ägare	Brukare/Innehavare
Fastighetsadress Lärkvägen 59	Lärkvägen 59 373 32 NÄTTRABY	Lärkvägen 59 373 32 NÄTTRABY
Kontrolldatum 2023-10-24		

Kontrollobjekt

Värmeanläggning			
Objekttyp	Fabrikat/modell	Våning	Utrymme
Öppen spis	Murad	Bottenvåning	Tv-rum
Bränsleslag		Kontrollfrist	Senast sotad
Ved		312 veckor	2022-12-21

Rök-/avgaskanal		
Typ	Fabrikat/modell	Benämning
Tegel	Tegel	14x27cm

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod * Okulär kontroll Täthetsprovning Temperaturmätning Tryckmätning Annat

Utlåtande

Brandskyddskontrollen är utförd utan noteringar som föranleder vidare utredning.

Bakgrund

Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 2 kap. 2 § ska ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förhindra brand och för att hindra och begränsa skador till följd av brand. Den som utför brandskyddskontroll har rätt att få tillträde till fastigheten enligt LSO 3 kap. 5 §. Syftet med denna tjänsteanteckning är att redovisa de omständigheter och förhållanden som observerades i samband med genomförd brandskyddskontroll. Dessa ligger till grund för bedömningen om brandskyddet kan betraktas som skäligt eller inte enligt LSO 2 kap. 2 §.

Brandskyddskontrollens utförande

Brandskyddskontrollens syfte är att upptäcka fel och brister på anläggningen för att förebygga och begränsa skador till följd av brand. Kontrollen innebär en provning av att anläggningens funktion och egenskaper i huvudsak överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk. Vid kontrollen ska särskild hänsyn tas till hur brandskyddet påverkas av:

- Sotbildning och beläggningar,
- Skador och förändringar av anläggningens tekniska utförande,
- Temperaturförhållanden,
- Tryckförhållanden och täthet, samt
- Drift och skötsel

Vid den aktuella brandskyddskontrollen har anläggningen kontrollerats utifrån de sakområden som framgår av texten ovan.



Tjänsteanteckning brandskyddskontroll

enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 4 § samt
kommunicering enligt 25 § förvaltningslagen (2017:900).

Datum

2023-10-24

Diarienummer

162220500-1582484-1

Utfärdare

Skorstensfejarmästarna Syd

Blåportsgatan 7
371 56 Karlskrona
010-4992800

Kommunikation

Detta är en tjänsteanteckning från brandskyddskontrollen som utfördes hos er enligt ovan angivet datum. I och med denna tjänsteanteckning så avslutas brandskyddskontrollärendet.

Vid brandskyddskontrollen framkom följande

Position **	Avvikelse/notering	Bedömning ***
5.10	Glidskydd saknas Glidskydd för markstegen saknas. Antingen fästes ett upp på kronan på skorstenen eller i falsen på taket.	Information
5.20	Takstege saknas Takstege/arbetsplattform saknas. Fästes ett glidskydd direkt upp mot kronan behövs ej detta men annars monteras en takstege fast på plåttaket och en arbetsplattform bakom skorstenen för en säker arbetsmiljö.	Information

Övriga upplysningar

Brandskyddskontrollant

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	2,00 Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1.10 Avstånd till brännbart 1.20 Luckor 1.30 Förbränning/konvekt. 1.40 Förbindelsekanal 1.50 Reglerutrustning 1.60 Eldstadsplan 1.70 Förbränningsluft. 1.80 Sotbeläggning 1.90 Övrigt	2.10 Flamövervakning 2.20 Skydd mot tillbakabrand 2.30 Avstånd till brännbart 2.40 Övrigt	3.10 Avstånd till brännbart 3.20 Omslutningsvägg 3.30 Skiljeväggar 3.50 Schakt 3.60 rökgasfläkt 3.70 Insatsrör/foder 3.80 Sotbeläggning 3.90 Övrigt	4.10 Brandteknisk klass 4.20 Golvbeläggning 4.30 Övrigt	5.10 Tillträde till tak 5.20 Tillträde till skorsten 5.30 Arbetsplan 5.40 Takbeläggning 5.50 Övrigt	6.10 Eldningsteknik 6.20 Bränstehandling 6.30 Restprodukter 6.40 Medgivande om egensolt. 6.50 Övrigt	7.10 Övrigt

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll kan komma att redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen ovan.

*** Information = Avvikelse/Notering om ett specifikt förhållande som är av viss betydelse. Noteringen kommer inte leda till någon tvingande åtgärd utan är mer av informativ karaktär.

*** Anmärkning = Avvikelse/Notering om ett specifikt förhållande som är av betydande karaktär. Särskilt föreläggande om åtgärd kan komma att utföras.