


Kopia



Byggnadsplanebestämmelser

tillhörande förslag till byggnadsplan för fritidsbebyggelse å del av fastigheten Petgårdeträsk 1:1 och 1:2, Köpingsviks kommun, Kalmar län.

§ 1.

Byggnadsplaneområdets användning.

Mom. 1. Byggnadsmark.

Med B betecknat område får användas endast för bostadsändamål.

Mom. 2. Specialområde.

Med Vt betecknat område får användas endast för vattentäkt och därmed samhörigt ändamål.

§ 2.

Mark som icke får bebyggas.

Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas.

§ 3.

Särskilda föreskrifter angående områden för ledningar.

Å med u betecknad mark får icke vidtagas anordningar som hindra framdragande eller underhåll av underjordiska allmänna ledningar.

§ 3 borttagen se resolutionen

§ 4.

Byggnadssätt.

Med F betecknat område får bebyggas endast med hus som uppföras fristående.

§ 5.

Antal byggnader och byggnadsyta å tomtplats.

Mom. 1. Å tomtplats som omfattar med B betecknat område får endast en byggnad uppföras.

Mom. 2. Å tomtplats som omfattar med B betecknat område får byggnad icke upptaga större areal än 100 m².

Mom. 3. Beträffande tomtplats som med hänsyn till storlek, befintlig bebyggelse eller andra omständigheter prövas lämplig för utökad byggnadsrätt kan undantag från i mom. 1 och 2 angivna föreskrifter medgivas.

Mom. 3 Borttagen se resolutionen.

§ 6.

Våningsantal.

Mom. 1. Å med B betecknat område får byggnad uppföras med högst en våning.

Mom. 2. Utöver angivet våningsantal får vind icke inredas.

§ 7.

Byggnads höjd.

Å med B betecknat område får byggnad icke uppföras till större höjd än 2,5 meter. *se tillägg i resolutionen.*

Kalmar den 20 april 1966

Kommunernas Konsultbyrå - LBF

Kalmar

Sven Boysen
/Sven Boysen/

B. Söllscher
/B. Söllscher/

Tillhör kommunalfullmäktiges beslut vid sammanträde den 27/10 1966.

Sven Oskarsson

Sven Oskarsson, ordf.

Tillhör länsstyrelsens i Kalmar län beslut
den *30 oktober 1967*

På tjänstens vägnar:

Ganja Bergling

Bestyrkes på tjänstens vägnar

Annika Johansson