

§ 7 Exploatering av tomt

På tomt som omfattar med BF betecknat område får endast en huvudbyggnad och ett uthus eller annan gårdsbyggnad uppföras.

På tomt som omfattar med BF betecknat område får huvudbyggnad icke inrymma mer än en bostadslägenhet. I gårdsbyggnad får bostad icke inredas.

På tomt som omfattar med BFI betecknat område får huvudbyggnad icke uppta större byggnadsarea än 100 kvadratmeter och uthus icke större byggnadsarea än 40 kvadratmeter.

På tomt som omfattar med BFin betecknat område får huvudbyggnad icke uppta större byggnadsarea än 80 kvadratmeter och uthus icke större byggnadsarea än 40 kvadratmeter.

§ 8 Byggnads utformning

På med romersk siffra betecknat område får byggnad uppföras med högst det antal våningar som siffran anger.


På med n betecknat område får vind icke inredas utöver angivet våningsantal.

På med I eller In betecknat område får huvudbyggnad icke uppföras till större höjd än 4,0 meter och uthus eller annan gårdsbyggnad icke till större höjd än 2,5 meter.

§ 9 Förbud mot utfart

Utfart får icke anordnas över områdesgräns som jämväl betecknats med ofyllda cirkelar.

Norrtälje i mars 1983.


Björn Cederström
Stadsarkitekt


Åke Widman
Generalplanarkitekt