

INKOM 11082

Tillhör kommunfullmäktiges

1 Norrtälje kommun beslut

16 AUG. 83 1024 83

1983-05-31, § 107

LÄNSSTYRELSEN
STOCKHOLMS LÄN


Angt Strandberg
Sekreterars

Reviderade

Bestämmelser tillhörande förslag till byggnadsplan för Häverö-
Bergby 6:1, 6:4 m fl fastigheter i Häverö och Väddö socknar.

§ 1 Byggnadsplaneområdets användning

Byggnadsmark

Med B betecknat område får användas endast för bostads-
ändamål.

Specialområden

Med Th betecknat område får användas endast för småbåtshamn
och därmed samhörigt ändamål.

Med V betecknat område skall utgöra vattenområde som icke
får utfyllas eller överbyggas.

Med Vb betecknat område skall utgöra vattenområde som icke
får utfyllas eller överbyggas i annan mån än som erfordras
för mindre bryggor.

§ 2 Mark som icke får bebyggas

Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas.

§ 3 Särskilda föreskrifter angående område för allmän trafik

Inom med z betecknad del av vattenområde får bro för allmän
vägtrafik anordnas.

Med g betecknad del av vägmark skall hållas tillgänglig för
allmän gångtrafik under vägbanan.

§ 4 Byggnadssätt

Med F betecknat område får bebyggas endast med hus som upp-
förs fristående.

§ 5 Byggnads läge

På med F betecknat område får huvudbyggnad icke uppföras
närmare gräns mot granntomt än 6,0 meter.

På med F betecknat område får uthus icke uppföras närmare
gräns mot granntomt än 4,5 meter.

§ 6 Exploatering av bebyggelseområde

På med BFI eller BFI_n betecknat område får tomt icke ges
mindre areal än 1800 kvadratmeter.