

Miljö- och byggnadsnämnden  
Kyrkogatan 2, 542 86 Mariestad  
Tel: 0501-75 60 05  
E-post: mbn@mariestad.se

## Mariestad Odensåker 11:1 - Tillstånd för enskild avloppsanläggning med kapacitet för två hushåll med vattentoaletter

Besöksadress: Odensåker Karlsholme 2, VÄRING  
Sökande: Jimmy Andersson  
Personnr/org.nr: 19800408-6057

### Beslut

Miljö och byggnadsnämnden beslutar att meddela tillstånd att inrätta avloppsanordning för vattentoaletter samt bad-, disk-, dusch- och tvättavloppsvatten på fastigheten MARIESTAD Odensåker 11:1.

Avgiften för tillståndet är 8 734 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Faktura skickas separat.

*Tillståndet är förenat med följande villkor:*

1. Avloppet ska anläggas i enlighet med ansökan samt enligt tillverkarens anvisningar, om inget annat anges i villkoren nedan.
2. Slamavskiljaren ska vara typgodkänd enligt Europeisk harmoniserad standard SS-EN 12566-1 avsedd för avloppsbelastning, vara CE märkt och ha en våtvoly m på minst 4 m<sup>3</sup>. Utloppsledningen ska vara försedd med ett T-rör.
3. Om man vill komplettera med ett ytterligare reningssteg och det är fråga om ett förtillverkat kompletterande reningssteg skall det omfattas av SS-EN 12566-7.
4. Om slamavskiljaren är tillverkad i plast skall den förankras i berggrunden eller i en betongplatta om leverantörens anvisningar inte anger något annat.
5. Efter slamavskiljning ska avloppsvattnet pumpas och renas i en ytligt placerad markbädd av typen Baga Easy Kompaktbädd som med två bäddar av vardera 3,4 m<sup>2</sup> ger en kapacitet för motsvarande två hushåll. Efter markbädden ska vattnet ledas till en befintligt dagvattenledning.
6. Spridningsledningarna ska placeras så ytligt som möjligt. Anläggningen ska frostisolerats. Detta görs lämpligen med jord eller markisoleringskivor.
7. Spridningslager ska ligga minst en meter över berggrund respektive högsta förekommande grundvattennivå (vattenmättad zon).

8. Allt avloppsvatten från toaletter-, bad-, disk-, dusch och tvätt från de båda bostadshusen på fastigheten ska vara anslutet till avloppsanordningen.
9. Spridningsledningar och uppsamlingsledningar ska vara försedda med luftningsrör.
10. Avloppsanordningen ska i sin helhet, omfattande slamavskiljare och rörledningar vara betryggande tät fram till markbädden.
11. Avloppsanläggningen ska uppnå motsvarande hög skyddsnivå enligt naturvårdsverkets allmänna råd 2006:7 vilket innebär minst 90 % reduktion av organiska ämnen (BOD7), minst 90 % reduktion av fosfor (tot-P) och minst 50 % reduktion av kväve (tot-N).
12. Dag- och dräneringsvatten, eller annat vatten som inte är avloppsvatten, får inte ledas till avloppsanordningen.
13. Eventuella avvikelser från ansökan ska ske i samråd med miljö- och byggnadsnämnden.
14. Avloppsanordningen ska utföras och skötas så att ingen olägenhet uppkommer för människors hälsa eller miljön.
15. Backspolvatten eller liknande från eventuell vattenreningsanläggning får ej ledas till avloppsanläggningen.
16. Miljö- och byggnadsnämnden ska beredas möjlighet till besiktning av alla till anläggningen hörande ledningar och brunnar innan återfyllning sker (uppmärksamma inspektören i god tid).
17. Slamavskiljaren ska slamtömmas, genom kommunens försorg, vid behov eller minst en gång per år om inte tillverkaren kan visa att andra intervall är fördelaktigare.
18. Slamavskiljaren som ska slamtömmas och andra brunnar som ej ska slamtömmas, ska markeras så att eventuella missförstånd angående vilka brunnar som skall slamtömmas undviks.

Tillståndet att utföra anläggningen gäller i fem år, men förfaller om arbetet inte påbörjats inom två år.

Beslutet tas med stöd av 1 kap. 1 §, 2 kap. 3 §, 9 kap. 7 § miljöbalken och med hänvisning till 13 och 18 §§ förordning 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt med hänvisning till flera av de nationella miljömålen, se Havs- och vattenmyndighetens hemsida.

Detta beslut kan överklagas. Se överklagningshänvisningen nedan.

## Bakgrund

Jimmy Andersson har till Miljö- och byggnadsnämnden skickat en ansökan om att inrätta en avloppsanordning för att rena avloppsvatten från ett hushåll.

Ansökan avser inrättande av en avloppsanläggning av typen Baga Easy med en slamavskiljare av typen Baga med slamfällningsutrustning med en våtvoly m på 4 m<sup>3</sup>, samt 2 stycken markbäddar utförda med Baga Easy kompaktpaket där vardera bädd har en yta av 3,4 m<sup>2</sup> där bäddens totala yta blir ca. 6,8 m<sup>2</sup>.

Vid inspektion 2021-05-05 tillsammans med entreprenören Jimmy Andersson och David Sidblad från Baga bedömdes att en avloppsanläggning av typen Baga Easy kommer att fungera på platsen samt uppfyller kraven för motsvarande Hög skyddsnivå.

## Motiv och bedömning

Verksamhet miljö och bygg bedömer att hög skyddsnivå ska gälla för avloppsanläggningen på grund av närheten till Tidån.

Verksamhet miljö och bygg bedömer mot bakgrund av ovanstående att anordningen uppfyller miljöbalkens bestämmelser om rening av avloppsvatten för två enskilda hushåll under förutsättning att avloppsanläggningen utförs med komponenter från Baga som klarar kraven på Hög skyddsnivå.

Tillståndet från miljö- och byggnadsnämnden befriar inte från skyldigheten att inhämta andra tillstånd som kan krävas för anläggningens utförande och drift, t.ex. att utnyttja annans mark eller ledning.

## Generell information

Den gamla anläggningen på fastigheten Odensåker 11:1 bör enligt Miljö och byggnadsnämnden prioriteringslista vara tagen ur bruk senast 2022-09-01.

Beslutet avser inrättande och drift av den enskilda avloppsanordningen. Beslutet är ingen funktionsgaranti. Ändrade förhållanden och nya bestämmelser kan innebära att ytterligare krav kan komma att ställas i framtiden.

För mer information om normal och hög skyddsnivå se Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17) om små avloppsanordningar för hushållspillvatten.

För Miljö- och byggnadsnämnden

*Detta beslut är hanterat digitalt och saknar därför underskrift*

Per Hammar  
Miljöinspektör

- Kopia till • Akten, Entreprenören och den tidigare ägaren av fastigheten
- Bilagor • Ansökan

## Information om hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till Miljö- och byggnadsnämnden. E-post är [mbn@mariestad.se](mailto:mbn@mariestad.se). Skickar du med vanlig post är adressen Miljö- och byggnadsnämnden, 542 86 Mariestad.

Överklagandet ska vara skriftligt och innehålla:

- ditt namn, ditt personnummer, din postadress, ditt telefonnummer och eventuell e-postadress
- vilket beslut du överklagar, ange till exempel beslutsdatum och ärendets diarienummer
- hur du anser att beslutet ska ändras och varför det ska ändras.
- eventuella handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning

För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit till Miljö- och byggnadsnämnden **senast tre veckor** från den dag då du fick del av beslutet. Har överklagandet inkommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till Länsstyrelsen.

Om något är oklart kan du vända dig till Verksamhet miljö och bygg på telefon 0501-75 60 05.