



Teckenförklaring

- ① Figur
- BERGA Trakt
- Byggnad
- ✕ - - - Traktgräns, utgående
- - - Traktgräns
- - - Fastighetsgräns
- - - Traktgräns, blivande
- - - Fastighetsgräns, blivande
- 1:2 3, 1:2 Fastighetsbeteckning
- 1:2 3, 1:2 Fastighetsbeteckning, blivande
- 1:2 3 Fastighetsbeteckning, utgående
- o Gränspunkt
- Gemensambetsanläggning
- Småväg
- Småväg enkel standard
- Vattendrag

Figur 1 och 2 överförs från Öslanda S:3 till Dergården 5:1
Nybildad fastighet, figur 2, 3 och 4 = Dergården 5:2

Nya gränser:
12096-12097-12098-12099,
a-12099-53809, b-c

a = Där gränslinje 53827-12099 möter gräns mot Öslanda S:3
b = Där gränslinje 53829-12096 möter gräns mot Öslanda S:3
c = Där gränslinje 12096-53829 möter gräns mot Öslanda S:3

Beskrivning, se förrättningshandlingarna

Förrättningskartan innehåller detaljer med olika kvalitet.

Rättigheter och samfälligheter kan vara ofullständig redovisade utanför avstyckat/fastighetsreglerat område

För det tekniska innehållet och kartarbetet svarar Anders Johansson

Teknisk beskrivning

Koordinatlas	Plat	Norr	Öst	Markering
12096	6 407 570,93	166 471,21	Rör i mark, ny	
12097	6 407 573,36	166 484,37	Rör i mark, ny	
12098	6 407 580,10	166 489,46	Rör i mark, ny	
12099	6 407 582,06	166 498,38	Rör i mark, ny	
53806	6 407 525,39	166 477,93	Ej återfunnen, transformerad	
53807	6 407 531,70	166 502,18	Ej återfunnen, transformerad	
53808	6 407 534,97	166 514,37	Rör i betonggjutning	
53809	6 407 577,28	166 498,69	Rör i betonggjutning	
53827	6 407 763,62	166 485,87	Rör i mark	
53828	6 407 740,71	166 463,60	Rör i mark	
53829	6 407 734,23	166 447,12	Ej återfunnen, transformerad	

Koordinatkvot: Inre 0,05m yttre 0,05m
Koordinatsystem: SWEREF 99 12 00
Framställd genom: Nymätning
Mätmetod: Satellitmätning NRTK-tjänst

Förrättningskarta

Upprättad år: 2024
Fastighetsreglering berörande Öslanda s:3 samt avstyckning från Dergården 5:1.

Kommun: Lerum
Län: Västra Götaland

Förrättningslantmätare
Se digital signatur

Kartblad KA1
Ärendenummer: O231701
Orig.format: A3S