

GREBBESTAD
23

KUNGL. KOMMUNIKATIONS-

DEPARTEMENTET

Överlämnas till

Göteborgs och Bohus läns lantmäterikontor,

till kännedom.

Avskrift.

(+ avskrift av förslaget till

stadeplanebestämmelser). ./. .

G u s t a f etc.

Kungl. Maj:t finner - efter framställning av kommunalfullmäktige i Grebbestads köping, i anledning varav utlåtanden avgivits den 16 maj 1947 av länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län och den 14 oktober 1947 av byggnadstyrelsen, som därvid överlämnat yttrande den 20 september 1947 av väg- och vattenbyggnadstyrelsen - gott att, jämlikt 3 : stadsplanelagen, fastställa ett av kommunalfullmäktige vid sammanträde den 29 mars 1946 antaget förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för köpingen beträffande dess centrala delar, vilket förslag, innehållande just nuvarande stadsplanebestämmelser, angivits å en av stadsarkitekten Svante Paulson i februari 1944 upprättad, nedanrera reviderad karta med därtillhörande beskrivning, dock att från fastställelse undantagas ett å stadsplanskartan numera med blå begränsningelinje ansett område även om orden "eller allmänyttigt" i 1 : 1 mon. a) och orden "och eft. av byggnadsnämnden prövas lämpligt" i 5 : 3 mon. av stadsplanebestämmelserna.

Värjante finner Kungl. Maj:t gott, jämlikt 16 : stadsplanelagen, beträffande förenämnde område meddela förbud mot nybyggnad utan tillstånd av länsstyrelsen, att gälla till dess nytt förfales till stadsplan för området antagits, dock längst till den 1 januari 1953.

I samband härmed vill Kungl. Maj:t anbefalla länsstyrelsen att lä-

111 Länsstyrelsen i Göteborg och Bohus län.

Ansförande anhörige av stadsplanen för vissa delar av Grebbestads köping.

meddelas till statens reproduktionsanstalt

ta delgiva kommunalfullmäktige innehållet i väg- och vattenbyggnadsstyrelsens överlämnda yttrande, för vilket ändamål avskrift därav skall till länstyrelsen överlämnas.

Letts meddelas länstyrelsen till egen och vederbörandes känned och efterrättelse, varjante avskrifter av förslaget till stadsplaneklämmer även som av byggnadsstyrelsens utlåtande samt av väg- och vattenbyggnadsstyrelsens yttrande bifogas. Stadsplanekartan, bestämmelserna föreläget och beskrivningen, försedda med påskrift att de tillh Kungl. Maj:ts beslut, överlämnas till statens reproduktionsanstalt, sär att, med anknutande av föreskrifterna i kungörelsen den 18 juli 1928 angående expediering av beslut rörande ändring i rikets indelning m.m., verkställa kopiering av samma karta samt överlämna kopior därat och avskrifter av beskrivningen i ett exemplar till lantmäteristyrelsen och i ett exemplar till Göteborgs och Bohus län lantmäterikontor, även att därefter överlämna de överlämnade handlingarna till länstyrelsen för att genom dessa försorg vederbörande tillställas.

Stockholms slott den 14 november 1947.

Gustaf

/Torsten Nilsson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Sven Åmark

3

Avskrift av förslag till stadsplanebestämmelser för vissa delar av
Gribbestads köping (se en av stadsarkitekten Svante Paulsson i februari
1944 upprättad, sedentra reviderad karta).

1 t.

Stadsplaneområdets användning.
1 mos. Byggnadskvarter.

- a) Med A betecknat område får användas endast för allmänt eller alltänktändamål.
- b) Med B betecknat område får användas endast för bostadsändamål; dock får i bottenvåning lokaler för handels- och hantverksändamål inredas i den utsträckning byggnadenämden prövar detta lämpligt.
- c) Med Bh betecknat område får användas endast för bostads- samt handels- och hantverksändamål. Bostäder få i bottenvåningen inredas endast i den utsträckning byggnadenämden prövar detta lämpligt. Lokaler för handels- och hantverksändamål få inredas endast i bottenvåning.
- d) Med H betecknat område får användas endast för handelsändamål; dock få lokaler för annat, dock ej industriellt, ändamål inredas i den utsträckning byggnadenämden prövar detta lämpligt.
- e) Med Hb betecknat område får användas endast för hotelländamål.
- f) Med In betecknat område får användas endast för industriellt och därmed jämförligt ändamål.

2 mos. Specialområden.

- a) Med Th och punktprickning betecknat område får användas endast för hamnändamål och för icke bebyggas annat än med kajer, pirer, bryggor och dylikt.
- b) Med Th och korsprickning betecknat område får bebyggas endast med sjöbodar, mindre lagerbyggnader och dylikt.
- c) Med enbart Th betecknat område får användas endast för hamnändamål. Området får i den utsträckning byggnadenämden prövar lämpligt bebyggas med sjöbodar, mindre lagerbyggnader och dylikt.
- d) Med V betecknat område skall utgöra vattenområde, som icke får utfüllas eller överbyggas.

2 t.

Byggnadsställ.

1 mos.

Med G betecknat område får på sätt som byggnadenämden prövar lämpligt bebyggas med hus, som uppföras fristående eller också två eller flera med varandra sammansbyggda i gemensam tomtgräns.

2 mos.

Med G betecknat område får bebyggas endast med hus, som uppföras fristående eller också två med varandra sammansbyggda i gemensam tomtgräns.

3 mom.

Med F betecknat område får bebyggas endast med hus som uppföras fri-
stende.

3 §.

Områden, som icke eller endast delvis får bebyggas.1 mom.

Med enbart punktprickning betecknat område får icke bebyggas eller
under markens plan för något undantäl inredas.

2 mom.

Med enbart korsprickning betecknat område får bebyggas endast med
till huvudbyggnad hörande trapphus samt med veranda, uthus, garage och
dylik mindre gårdsbyggnad.

3 mom.

Av tomt, som omfattar med C betecknat område, skall minst hälften
lämnas obebyggd.

4 mom.

Av tomt, som omfattar med F betecknat område, skola minst 2/3
lämnas obebyggda.

4 §.

Byggnads läge.1 mom.

A med S eller Ö betecknade områden får byggnad, som ej sammansbyggs
med byggnad i granntomt, icke läggas på mindre avstånd från tomt-
gräns än 3,0 meter.

2 mom.

A med enbart Th eller Th och korsprickning betecknade områden få
byggnader icke förläggas på mindre inbördes avstånd än 1,5 meter om eld-
stad icke finnes i någondera byggnaden och icke närmare varandra än 3,0
meter om eldstad finnes i endera eller båda byggnaderna.

3 mom.

A med enbart korsprickning betecknat område skall byggnad förläggas
i tomt som byggnadens ämuden prövar lämpligt. Den skall, där den ej
förläggas i grannmot, förläggas minst 1,5 meter från sådan
brans.

5 §.

Byggnads höjd och antal våningar.1 mom.

A med I betecknat område får byggnad icke uppföras med mer än 1
våning eller större höjd än 5,0 meter.

2 mom.

A med II betecknat område får byggnad icke uppföras med flera än
2 våningar eller större höjd än 7,2 meter.

3 mom.

A med siffra i romb betecknat område får byggnad uppföras till
höget den höjd i meter över gata invid tomt, som siffran angiver. Byg-
gnad får uppföras med det antal våningar, som den angivna hushöjden med-
giver och som av byggnadens ämuden prövas lämpligt.

4 mom.

Å med enbart korsprickning eller Th och korsprickning betecknat område får byggnad ico uppföras till större höjd än 3,0 meter.

5 mom.

I byggnad med 1 våning så hela vinden inredas. Om särskilda skål därtill föranleda så vinden i byggnad med 2 våningar inredas intill 1/3 av dess yta.

6 :.

Fönster.

I särskild angiven fasadrattslinje för byggnad förses med fönster i den utsträckning byggnaden längden pröver lämpligt.

7 :.

Trafikcårade.

Ned z betecknat område skall hållas tillgängligt för allmän trafik till en fri höjd av minst 3,0 meter.

Tillhör Kungl. Maj:ts beslut
den 14 november 1947.

(Undantag, se Kungl. Maj:ts brev)
Stockholm i Kommunikationsdepartementet.

Ex officio:
Torsten Josephson

Bectyrkes & tjänstens vagnar:

Sven Åmark

Beskrivning

tillhörande förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för centrala delen av Grebbestads köping, uppgjort i februari 1944 av Svante Paulson, stadsarkitekt.

Förslaget är avfattat å stadsplanekarta och i stadsplanebestämmelser.

Gällande stadsplaner och tidigare uppgjorda förslag.

Gällande stadsplan är upprättad av stadsplanedirektören Albert Lilienberg år 1923 och fastställd av Kungl. Maj:t den 4 december 1931. Vid fastställelsen undantogs stadsplanebestämmelserna för de kvarter och kvartersdelar, som å stadsplanekartan betecknats med II och V.

År 1934 utarbetade stadsplanedirektören Albert Lilienberg nytt förslag till bestämmelser för ovannämnda kvarter och kvartersdelar, vilket förslag Kungl. Maj:t dock icke fann skäl att fastställa.

Stadsarkitekten Arne Ljung har år 1937 upprättat helt nytt stadsplaneförslag, omfattande förutnämnda undantagna kvarter och kvartersdelar jämte vissa angränsande områden. Förslaget ifråga antogs sluttgiltigt av kommunalfullmäktige den 25 november 1938. Över förslaget avgav Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen den 15 november 1940 och Kungl. Byggnadssstyrelsen den 19 december 1940 yttrandet. På grund av mot förslaget framförda anmärkningar, fann Kungl. Maj:t den 17 januari 1941 ej skäl att fastställa detsamma.

Utöver den ovannämnda, år 1931 fastställda stadsplanen inneslutes i det föreliggande förslaget dels en av Länsstyrelsen den 28 februari 1938 fastställd ändring av gatuhöjderna å Övre gatan, dels och en mindre del av en av Kungl. Maj:t den 17 april 1942 fastställd stadsplan för östra delen av köpingen.

Förslagets omfattning.

Förslaget omfattar, utöver de kvarter och kvartersdelar som undantogs vid fastställelsen av det Lilienbergska stadsplaneförslaget, även vissa angränsande kvarter och områden. Sålunda ingår i förslaget vatten- och strandområdena fram till köpingens gräns mot väster. Kvarteren öster om torget ha dessutom medtagits, enär den å gällande stadsplan föreslagna och med R betecknade gatan mist sin avsedda betydelse.

7

såsom infartsgata från öster efter tillkomsten av den nya stadsplanen för köpingens östra del. Gatans i verkligheten icke befintliga delar ha därför slopats.

I förslaget ha i regel de kvarter, vilka delvis varit betecknade med II å den Lilienbergska stadsplanen, medtagits i sin helhet.

Förslagets innehåll.

Vid förslagets utarbetande ha de erinringar, som framställts mot tidigare upprättade förslag beaktats. Sålunda har största hänsyn tagits till bl.a. befintlig bebyggelse utmed Nedre gatan.

Nyanlagda bryggor och pirer ha å förslaget inlagts såsom hamnövråde. Å till småbåtshamnen angränsande kvarter öster om hamngatan har plats reserverats för sjöbodar.

Gatuhöjderna å Nedre gatan och utmed hamnen ha ändrats till bättre överensstämmelse med bestående förhållanden.

I och med fastställelse av förslaget skall för området ifråga gällande stadsplaner upphöra att gälla.

Uddevalla i februari 1944.

Svante Paulson

Tillhör Kungl. Maj:ts beslut
den 14 november 1947.
Stockholm i Kommunikationsdepartementet.
Ex officio:

Torsten Josephson

Rätt avskrivet betygar:
STATENS REPRODUKTIONSANSTALT N.

A Björkman